



COMUNE DI CAGLIARI

SERVIZIO OPERE STRATEGICHE, VIABILITA', INFRASTRUTTURE VIARIE E RETI

"RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E PAESAGGISTICA DEL VIALE TRIESTE"

1° LOTTO - TRATTO PIAZZA DEL CARMINE - VIA POLA

CUP G22C1900040004 CIG 8154559AF5

PERIZIA DI VARIANTE



Responsabile Unico
del Procedimento:

Ing. Daniele Olla

Gruppo di Progettazione:

Ing. Antonello Masala
Arch. Leonardo Masala
Ing. Camilla Zedda
Arch. Giulia Farci
Ing. Daniele Garau
Geom. Sandro Murtas
Geom. Alessandro Porcu

Direttore operativo Geologo:
Dott. Geol. Alessandro Melis

Direttore operativo Archeologo:
Dott.ssa Cristiana Cilla

Prog. Opere a Verde:
Dott. Agr. Federico Corona

Coordinatore per la Sicurezza
in fase di Progettazione ed
Esecuzione:

Geom. Andrea Bertini

NUM. TAVOLA | OGGETTO

ALLEGATO D

Computo metrico estimativo

DATA

Maggio 2024



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

COMPUTO ESTIMATIVO

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E PAESAGGISTICA DEL VIALE TRIESTE - 1° LOTTO - TRATTO PIAZZA DEL CARMINE - VIA POLA

COMMITTENTE: Servizio Opere Strategiche, Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A CORPO <nessuna> (SpCat 0) OG3 - STRADE (Cat 2) DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (SbCat 1)							
1 EP.PF.0501 07/11/2022	ONERE A CORPO PER LA REALIZZAZIONE DI DETTAGLIATA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO ATTUALE DEI LUOGHI (STRADA, MARCIAPIEDI, SOGLIE, FABBRICATI, ACCESSI ETC.), con redazione di elaborato sia digitale che cartaceo Cat 2 - OG3 - STRADE SbCat 1 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	4'000,00000	4'000,00
	Parziale LAVORI A CORPO euro							4'000,00
	LAVORI A MISURA <nessuna> (SpCat 0) OG3 - STRADE (Cat 2) DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (SbCat 1)							
2 PF.0001.000 1.0001 16/09/2022	TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con sega semovente a disco, per una profondità di cm 15-20 pavimentazioni in CONGLOMERATO BITUMINOSO Cat 2 - OG3 - STRADE SbCat 1 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI PIAZZA DEL CARMINE VIA ISOLA DI TAVOLARA VIA CAPRERA VIA XXIX NOVEMBRE VIA ROMA VIA BRUSCU ONNIS VIA POLA FINE 1° LOTTO		25,00 7,00 16,00 16,00 14,00 12,00 17,00 27,00			25,00 7,00 16,00 16,00 14,00 12,00 17,00 27,00		
	SOMMANO m					134,00	2,12014	284,10
3 PF.0001.000 1.0003 16/09/2022	TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con sega semovente a disco, per una profondità di cm 15-20 pavimentazioni in CALCESTRUZZO ARMATO Cat 2 - OG3 - STRADE SbCat 1 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI ACCESSI CARRABILI CIVICO 65 CIVICO 55 CIVICO 39 INGRESSO PARCHEGGI REGIONE (FRONTE CHIESA) CIVICI 24 - 26 - 30 - 42 CIVICO 48 CIVICO 74		2,60 3,00 4,00 4,50 4,20 2,60 6,00 2,80 2,50			2,60 3,00 4,00 4,50 4,20 10,40 6,00 2,80 2,50		
	SOMMANO m	4,00				40,00	2,65018	106,01
4 PF.0001.000 1.0006 16/09/2022	DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE per uno spessore fino a cm 20, eseguita a tutta sezione e comunque per larghezze >= a m 3,00, compresa la formazione de ... ulta nonchè l'indennità di conferimento a discarica controllata e							
	A RIPORTARE							4'390,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							4'390,11
	autorizzata. Pavimentazione in CONGLOMERATO BITUMINOSO Cat 2 - OG3 - STRADE SbCat 1 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE ESISTENTE - VIA MADDALENA - VIA POLA - PROGR. 534 * (par.ug.=12049,41+90,76+39,37+22,67) A DEDURRE TRATTO VIA POLA - PROGR. 534 * (par.ug.=1022,90+(35,17+40,79+49,96+29,29))	12202,21				12'202,21		
	Sommano positivi m ²					12'202,21		
	Sommano negativi m ²	-867,69				-867,69		
	SOMMANO m²					11'334,52	6,79645	77'034,50
5 NP.05 27/03/2024	DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE per uno spessore fino a cm 20, eseguita a tutta sezione e comunque per larghezze >= a m 3,00, compresa la formazione de ... ulta nonché l'indennità di conferimento a discarica controllata e autorizzata. Pavimentazione in CALCESTRUZZO NON ARMATO Cat 2 - OG3 - STRADE SbCat 1 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI Vedi voce n° 4 [m ² 11 334.52]					11'334,52		
	SOMMANO m²					11'334,52	7,98989	90'561,57
6 PF.0001.000 1.0021 16/09/2022	DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI comunque pavimentati per dar luogo a scavi in linea per posa di condotte e cavidotti, per uno spessore di cm 15, ... sulta nonché l'indennità di conferimento a discarica controllata e autorizzata. Per larghezza oltre 50 cm fino a 3.00 m. Cat 2 - OG3 - STRADE SbCat 1 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI DEMOLIZIONE MARCIAPIEDI LATO DX - VIA MADDALENA - VIA ISOLA TAVOLARA DEMOLIZIONE MARCIAPIEDI LATO DX - VIA ISOLA TAVOLARA - VIA CAPRERA DEMOLIZIONE MARCIAPIEDI LATO DX - VIA CAPRERA - VIA 29 NOVEMBRE DEMOLIZIONE MARCIAPIEDI LATO DX - VIA 29 NOVEMBRE - VIA BRUSCU ONNIS DEMOLIZIONE MARCIAPIEDI LATO DX - VIA BRUSCU ONNIS - VIA POLA DEMOLIZIONE MARCIAPIEDI LATO DX - VIA POLA - PROGR. 534 DEMOLIZIONE MARCIAPIEDI LATO SX - VIA MADDALENA - VIA ROMA DEMOLIZIONE MARCIAPIEDE SX - VIA ROMA - PROGR. 534					109,42 269,15 3,34 313,66 6,23 7,92 272,63 5,09 3,98 251,93 3,85 97,88 29,74 65,50 39,20 22,35 45,98 3,15 8,75 51,71 42,58 303,94 84,90 298,72		
	A RIPORTARE					2'341,60		171'986,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2'341,60		171'986,18
	A DEDURRE TRATTO VIA POLA - PROGR. 534					41,55 178,39 30,05 38,68 94,78 13,94 -155,21		
	Sommano positivi m²					2'738,99		
	Sommano negativi m²					-155,21		
	SOMMANO m²					2'583,78	10,79846	27'900,84
7 EP.PF.0023 16/09/2022	RIMOZIONE DI CORDONATA STRADALE IN GRANITO, CALCARE, MARMO, etc., di qualunque forma e dimensione, realizzata in modo da garantire un successivo riutilizzo, compresa la demolizione ... nte dal conferimento a pubblica discarica autorizzata di tutti i materiali di rifiuto, secondo le indicazioni della D.L. Cat 2 - OG3 - STRADE SbCat 1 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI DEMOLIZIONE CORDONATE IN GRANITO LATO DX - VIA MADDALENA - PROR. 534		61,02 109,59 149,94 124,20 114,91 70,15			61,02 109,59 149,94 124,20 114,91 70,15		
	DEMOLIZIONE CORDONATE IN GRANITO LATO SX - VIA MADDALENA - VIA ROMA		387,25			387,25		
	DEMOLIZIONE CORDONATE IN GRANITO LATO SX - VIA ROMA - PROGR. 534		236,00			236,00		
	A DEDURRE TRATTO VIA POLA - PROGR. 534					-80,02		
	Sommano positivi m					1'253,06		
	Sommano negativi m					-80,02		
	SOMMANO m					1'173,04	17,22854	20'209,77
8 EP.PF.0024 16/09/2022	RIMOZIONE DI CORDONATA E CIGLI DI MARCIAPIEDI IN CLS O PIETRA, di qualunque dimensione diritte ed in curva, compreso la demolizione del sottofondo in cls eseguita in modo da prepar ... il conferimento a rifiuto presso discarica autorizzata, reperita a cura e spese dell'Impresa, dei materiali di risulta, Cat 2 - OG3 - STRADE SbCat 1 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI DELIMITAZIONE SPAZI CASSONETTI RIFIUTI * (lung.=2+1,85+2) (lung.=1,2+2,8+1,2)		5,85 5,20			5,85 5,20		
	SOMMANO m					11,05	7,20854	79,65
9 EP.PF.0031 19/09/2022	RIMOZIONE DI SEGNALE STRADALE costituito da sostegno e cartello di qualsiasi tipo, compresi l'eventuale trasporto nel cantiere comunale, la rimozione del blocco di fondazione, il t ... del vuoto con materiale idoneo, escluso il ripristino della pavimentazione uguale all'esistente da compensarsi a parte Cat 2 - OG3 - STRADE SbCat 1 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI LATO DX LATO SX					107,00 90,00		
	SOMMANO cad.					197,00	23,41415	4'612,59
	A RIPORTARE							224'789,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							224789,03
10 EP.PF.0057. 1 19/09/2022	RIMOZIONE DI DISSUASORE IN FERRO, di qualsiasi tipo e forma, consistente nella demolizione del blocco di ancoraggio, pulizia e accatastamento in cantiere o il carico, il trasporto ... discarica autorizzata dei materiali di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. Cat 2 - OG3 - STRADE SbCat 1 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI LATO DX					7,00		
	SOMMANO cad.					7,00	23,04231	161,30
11 EP.PF.0057. 2 19/09/2022	RIMOZIONE DI CASSETTE POSTALI IN FERRO, consistente nella demolizione del blocco di ancoraggio dei montanti, pulizia e accatastamento in cantiere o il carico, il trasporto e lo sc ... discarica autorizzata dei materiali di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. Cat 2 - OG3 - STRADE SbCat 1 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI LATO DX ARMADIO GIORNALI LATO SX					3,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad.					5,00	40,36735	201,84
12 EP.PF.0064 19/09/2022	RIMOZIONE DI CESTINO PORTARIFIUTI, compreso l'accatastamento dei pali nel cantiere stesso o il carico e trasporto degli stessi presso il cantiere comunale, l'allontanamento e l'oneri ... eriali di risulta in discarica autorizzata, escluso il ripristino della pavimentazione esistente da compensarsi a parte. Cat 2 - OG3 - STRADE SbCat 1 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI LATO DX LATO SX					6,00 2,00		
	SOMMANO cad.					8,00	22,35000	178,80
13 EP.PF.0066 19/09/2022	RIMOZIONE DI FIORIERE di qualsiasi tipo, compreso il carico e trasporto presso il cantiere comunale o per quelle eventualmente danneggiate e non riutilizzabili il trasporto e l'onere di conferimento a discarica autorizzata; compreso ogni altro onere necessario. Cat 2 - OG3 - STRADE SbCat 1 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI LATO DX LATO SX					5,00 13,00		
	SOMMANO cad.					18,00	18,54804	333,86
14 EP.PF.0123 19/09/2022	RIMOZIONE DI RASTRELLIERA PER BICICLETTE, consistente nello smontaggio della struttura metallica, la demolizione del basamento di ancoraggio in cls, il carico, trasporto e scarico p ... nferimento di tutte le macerie; compreso, altresì, ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. Cat 2 - OG3 - STRADE SbCat 1 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI LATO SX					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	93,50659	93,51
15 EP.PF.0121.	RIMOZIONE E RIPOSIZIONAMENTO DI COLONNINA PARCOMETRO, consistente nello smontaggio della struttura							
	A RIPORTARE							225758,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							225'758,34
1 21/09/2022	metallica, lo slaccio e riallaccio di tutti i cavi, la demolizione dei blocchi di ... nferimento di tutte le macerie; compreso, altresì, ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. Cat 2 - OG3 - STRADE SbCat 1 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	958,31087	1'916,62
	SCAVI (SbCat 2)							
16 PF.0001.000 2.0012 19/09/2022	SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d'arte, canali o simili, di qualsiasi tipo e importanza, anche in presenza d'acqua, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, compreso lo ... o a pietre, escluso le rocce tenere e dure, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall'orlo del cavo Cat 2 - OG3 - STRADE SbCat 2 - SCAVI NUOVA PAVIMENTAZIONE STRADALE BITUMATA - LATO DX - VIA MADDALENA - VIA ISOLA TAVOLARA	488,20			0,100	48,82		
		9,35			0,100	0,94		
		25,37			0,100	2,54		
		19,82			0,100	1,98		
	NUOVA PAVIMENTAZIONE STRADALE BITUMATA - LATO DX - VIA ISOLA TAVOLARA - PROGR. 327	2336,63			0,100	233,66		
	NUOVA PAVIMENTAZIONE STRADALE BITUMATA - LATO DX - PROGR. 377 - PROGR. 534	1814,23			0,100	181,42		
	MARCIAPIEDI LATO DX - TIPO GRANITO 4 CM - VIA MADDALENA - VIA ISOLA TAVOLARA	190,70			0,200	38,14		
		10,19			0,200	2,04		
	MARCIAPIEDI LATO DX - TIPO GRANITO 4 CM - VIA ISOLA TAVOLARA - VIA CAPRERA	93,23			0,200	18,65		
		53,79			0,200	10,76		
	MARCIAPIEDI LATO DX - TIPO GRANITO 4 CM - VIA CAPRERA - VIA 29 NOVEMBRE	87,64			0,200	17,53		
		15,64			0,200	3,13		
		40,49			0,200	8,10		
		224,91			0,200	44,98		
		9,39			0,200	1,88		
		9,39			0,200	1,88		
	MARCIAPIEDI LATO DX - TIPO GRANITO 4 CM - VIA 29 NOVEMBRE - VIA BRUSCU ONNIS	292,23			0,200	58,45		
		8,15			0,200	1,63		
		227,35			0,200	45,47		
	MARCIAPIEDI LATO DX - TIPO GRANITO 4 CM - VIA BRUSCU ONNIS - VIA POLA	345,20			0,200	69,04		
		10,03			0,200	2,01		
	MARCIAPIEDI LATO DX - TIPO GRANITO 4 CM - VIA POLA - PROGR. 534	206,94			0,200	41,39		
		35,18			0,200	7,04		
		21,31			0,200	4,26		
	MARCIAPIEDI LATO SX - TIPO GRANITO 4 CM - VIA MADDALENA - VIA ISOLA TAVOLARA	28,61			0,200	5,72		
		9,98			0,200	2,00		
		27,27			0,200	5,45		
	MARCIAPIEDI LATO SX - TIPO GRANITO 4 CM - VIA ISOLA TAVOLARA - VIA CAPRERA	63,72			0,200	12,74		
		53,03			0,200	10,61		
		9,95			0,200	1,99		
	MARCIAPIEDI LATO SX - TIPO GRANITO 4 CM - VIA CAPRERA - VIA 29 NOVEMBRE	43,56			0,200	8,71		
		114,22			0,200	22,84		
		10,02			0,200	2,00		
	MARCIAPIEDI LATO SX - TIPO GRANITO 4 CM - VIA							
	A RIPORTARE					917,80		227'674,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					917,80		227'674,96
	29 NOVEMBRE - VIA BRUSCU ONNIS	94,41			0,200	18,88		
		277,04			0,200	55,41		
		74,56			0,200	14,91		
	MARCIAPIEDI LATO SX - TIPO GRANITO 4 CM - VIA BRUSCU ONNIS - VIA POLA	89,88			0,200	17,98		
		95,43			0,200	19,09		
		54,63			0,200	10,93		
		9,63			0,200	1,93		
	MARCIAPIEDI LATO SX - TIPO GRANITO 4 CM - VIA POLA - PROGR. 534	120,17			0,200	24,03		
		60,17			0,200	12,03		
	MARCIAPIEDI LATO DX - SX - TIPO GRANITO 12 CM - VIA ISOLA TAVOLARA - VIA CAPRERA	709,27			0,200	141,85		
	A DEDURRE SCALINATA CHIESA	-31,62			0,200	-6,32		
	MARCIAPIEDI - TIPO GRANITO 12 CM - INCROCIO VIA ROMA - VIALE TRIESTE (ISOLA CENTRALE)	246,59			0,200	49,32		
		54,19			0,200	10,84		
	TRATTO VIABILITA' VIALE TRIESTE	227,37			0,200	45,47		
	TRATTO VIABILITA' VIA ROMA	234,27			0,200	46,85		
	MARCIAPIEDI LATO DX - TIPO TOZZETTI DI GRANITO - VIA ISOLA TAVOLARA - VIA CAPRERA	19,30			0,200	3,86		
	MARCIAPIEDI LATO DX - TIPO TOZZETTI DI GRANITO - VIA CAPRERA - VIA 29 NOVEMBRE	25,81			0,200	5,16		
		16,11			0,200	3,22		
		46,13			0,200	9,23		
	MARCIAPIEDI LATO DX - TIPO TOZZETTI DI GRANITO - VIA POLA - PROGR. 534	27,40			0,200	5,48		
	MARCIAPIEDI LATO SX - TIPO TOZZETTI DI GRANITO - VIA MADDALENA - VIA ISOLA TAVOLARA	25,51			0,200	5,10		
	MARCIAPIEDI LATO SX - TIPO TOZZETTI DI GRANITO - VIA ISOLA TAVOLARA - VIA CAPRERA	27,57			0,200	5,51		
	MARCIAPIEDI LATO SX - TIPO TOZZETTI DI GRANITO - VIA CAPRERA - VIA 29 NOVEMBRE	25,69			0,200	5,14		
		30,95			0,200	6,19		
		26,98			0,200	5,40		
	MARCIAPIEDI LATO SX - TIPO TOZZETTI DI GRANITO - VIA 29 NOVEMBRE - VIA BRUSCU ONNIS	36,33			0,200	7,27		
		36,35			0,200	7,27		
	MARCIAPIEDI LATO SX - TIPO TOZZETTI DI GRANITO - VIA BRUSCU ONNIS - VIA POLA	25,01			0,200	5,00		
		26,39			0,200	5,28		
	MARCIAPIEDI LATO SX - TIPO TOZZETTI DI GRANITO - VIA POLA - PROGR. 534	49,81			0,200	9,96		
	PARCHEGGI LATO DX - TIPO AUTOBLOCCANTI - VIA MADDALENA - VIA ISOLA TAVOLARA	21,06			0,200	4,21		
	PARCHEGGI LATO DX - TIPO AUTOBLOCCANTI - VIA CAPRERA - VIA 29 NOVEMBRE	39,13			0,200	7,83		
	PARCHEGGI LATO DX - TIPO AUTOBLOCCANTI - VIA 29 NOVEMBRE - VIA BRUSCU ONNIS	39,28			0,200	7,86		
	PARCHEGGI LATO DX - TIPO AUTOBLOCCANTI - VIA BRUSCU ONNIS - VIA POLA	41,96			0,200	8,39		
		30,77			0,200	6,15		
		39,17			0,200	7,83		
	PARCHEGGI LATO DX - TIPO AUTOBLOCCANTI - VIA POLA - PROGR. 534	56,46			0,200	11,29		
	PARCHEGGI LATO SX - TIPO AUTOBLOCCANTI - VIA POLA - PROGR. 534	72,12			0,200	14,42		
	PISTA CICLABILE LATO SX - VIA MADDALENA - VIA ISOLA TAVOLARA	46,62			0,200	9,32		
		45,92			0,200	9,18		
	PISTA CICLABILE LATO SX - VIA ISOLA TAVOLARA - VIA CAPRERA	105,08			0,200	21,02		
		91,80			0,200	18,36		
	PISTA CICLABILE LATO SX - VIA CAPRERA - VIA 29 NOVEMBRE	65,99			0,200	13,20		
	A RIPORTARE					1'609,13		227'674,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1'609,13		227'674,96
		182,71			0,200	36,54		
	PISTA CICLABILE LATO SX - VIA 29 NOVEMBRE - VIA BRUSCU ONNIS	147,87			0,200	29,57		
	PISTA CICLABILE LATO SX - VIA BRUSCU ONNIS - VIA POLA	118,60			0,200	23,72		
		92,50			0,200	18,50		
	PISTA CICLABILE LATO SX - VIA POLA - PROGR. 534	75,25			0,200	15,05		
		45,70			0,200	9,14		
	A DEDURRE TRATTO VIA POLA - PROGR. 534	-1022,90			0,200	-204,58		
	Sommano positivi m³					2'197,97		
	Sommano negativi m³					-210,90		
	SOMMANO m³					1'987,07	5,57190	11'071,76
	LAVORI ARCHEOLOGICI (SbCat 3)							
17 ARCH.01 19/09/2022	COMPENSO A CORPO PER ASSISTENZA TECNICO-SCIENTIFICA alla direzione di lavori durante le attività ordinarie di scavo e movimenti terra, prestata da Archeologo professionista, di liv ... rezzo si ritiene compensato oltreché l'onorario anche qualunque tipologia di rimborsi spese e contributi previdenziali. Cat 2 - OG3 - STRADE SbCat 3 - LAVORI ARCHEOLOGICI					100,00		
	MAGGIORAZIONE 20% PER PROROGA 90 GIORNI					20,00		
	SOMMANO %					120,00	69'147,93600	82'977,52
18 ARCH.02 19/09/2022	COMPENSO GIORNALIERO per l'espletamento, come indicato nella voce ARCH.03 Scavo Archeologico, dell'incarico di coordinamento scientifico, assistenza tecnico-scientifica e assistenz ... rezzo si ritiene compensato oltreché l'onorario anche qualunque tipologia di rimborsi spese e contributi previdenziali. Cat 2 - OG3 - STRADE SbCat 3 - LAVORI ARCHEOLOGICI					120,00		
	SOMMANO a giorno					120,00	384,15520	46'098,62
19 ARCH.03 19/09/2022	SCAVO ARCHEOLOGICO Esecuzione di un mc di scavo archeologico a sezione obbligata in ambito di interesse storico e architettonico, eseguito con scavi stratigrafici molto dettagliat ... ogni onere e magistero per dare l' opera finita a regola d'arte e come da indicazione della D.L. in fase di esecuzione. Cat 2 - OG3 - STRADE SbCat 3 - LAVORI ARCHEOLOGICI					120,00		
	SOMMANO mc					120,00	332,17003	39'860,40
	TRASPORTO E CONFERIMENTO A DISCARICA (SbCat 4)							
20 PF.0001.000 2.0044 19/09/2022	TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto Cat 2 - OG3 - STRADE SbCat 4 - TRASPORTO E CONFERIMENTO A DISCARICA Vedi voce n° 4 [m² 11 334.52]	1,20			0,200	2'720,28		
	A RIPORTARE					2'720,28		407'683,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2'720,28		407'683,26
	Vedi voce n° 5 [m² 11 334.52]	1,20			0,200	2'720,28		
	Vedi voce n° 6 [m² 2 583.78]	1,20			0,150	465,08		
	Vedi voce n° 8 [m 11.05]	1,20	0,15		0,250	0,50		
	Vedi voce n° 16 [m³ 1 987.07]	1,20				2'384,48		
	Vedi voce n° 19 [mc 120.00]	1,20				144,00		
	SOMMANO m³					8'434,62	8,74748	73'781,67
21 PF.0001.000 9.0009 19/09/2022	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 03 02 - Miscele bituminose diverse da quelle di cui alle voci 17 03 01 - BITUMI Conferimento dei rifiuti presso impia ... so, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. Cat 2 - OG3 - STRADE SbCat 4 - TRASPORTO E CONFERIMENTO A DISCARICA Vedi voce n° 4 [m² 11 334.52]	1,70			0,200	3'853,74		
	SOMMANO t					3'853,74	15,93900	61'424,76
22 PF.0001.000 9.0016 19/09/2022	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 09 04a - Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 ... so, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. Cat 2 - OG3 - STRADE SbCat 4 - TRASPORTO E CONFERIMENTO A DISCARICA Vedi voce n° 5 [m² 11 334.52] Vedi voce n° 6 [m² 2 583.78] Vedi voce n° 8 [m 11.05] Vedi voce n° 16 [m³ 1 987.07] Vedi voce n° 19 [mc 120.00]	2,00 1,70 1,70 1,70 1,70	0,15		0,200 0,150 0,250	4'533,81 658,86 0,70 3'378,02 204,00		
	SOMMANO t					8'775,39	15,93900	139'870,94
	MASSICCIATE E MASSETTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO (SbCat 5)							
23 PF.0001.000 3.0001 19/09/2022	COMPATTAMENTO del piano di posa della FONDAZIONE STRADALE (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e con le modalità prescritte dalle norme tecniche, fino a raggiungere ... li essiccamenti od inumidimenti necessari con Md <=50 N/mm² su terreni dei gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 - A4, A5, A2-6, A2-7 Cat 2 - OG3 - STRADE SbCat 5 - MASSICCIATE E MASSETTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO NUOVA PAVIMENTAZIONE STRADALE BITUMATA - LATO DX - VIA MADDALENA - VIA ISOLA TAVOLARA NUOVA PAVIMENTAZIONE STRADALE BITUMATA - LATO DX - VIA ISOLA TAVOLARA - PROGR. 327 NUOVA PAVIMENTAZIONE STRADALE BITUMATA - LATO DX - PROGR. 377 - PROGR. 534 MARCIAPIEDI, PISTA CICLABILE, PARCHEGGI E TOZZETTI IN GRANITO *(par.ug.=3830,67+305,42+445,34+190,50+339,95) A DEDURRE TRATTO VIA POLA - PROGR. 534 * (par.ug.=1022,90+(228,18))	5111,88				488,20 9,35 25,37 19,82 2'336,63 1'814,23		
	A RIPORTARE					5'111,88 -794,72		9'010,76
	A RIPORTARE							682'760,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					9'010,76		682'760,63
	Sommano positivi m²					9'805,48		
	Sommano negativi m²					-794,72		
	SOMMANO m²					9'010,76	1,37443	12'384,66
24 PF.0001.000 3.0002 19/09/2022	STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale, eseguito con tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto di fiume, avente granulometria assortita, dimensione massima degli elemen ... prove con piastra avente diametro di cm 30; valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il costipamento Cat 2 - OG3 - STRADE SbCat 5 - MASSICCIATE E MASSETTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO NUOVA PAVIMENTAZIONE STRADALE BITUMATA - LATO DX - VIA MADDALENA - VIA ISOLA TAVOLARA	488,20 9,35 25,37 19,82				0,100 0,100 0,100 0,100	48,82 0,94 2,54 1,98	
	NUOVA PAVIMENTAZIONE STRADALE BITUMATA - LATO DX - VIA ISOLA TAVOLARA - PROGR. 327	2336,63				0,100	233,66	
	NUOVA PAVIMENTAZIONE STRADALE BITUMATA - LATO DX - PROGR. 377 - PROGR. 534	1814,23				0,100	181,42	
	MARCIAPIEDI LATO DX - TIPO GRANITO 4 CM - VIA MADDALENA - VIA ISOLA TAVOLARA	190,70 10,19				0,200 0,200	38,14 2,04	
	MARCIAPIEDI LATO DX - TIPO GRANITO 4 CM - VIA ISOLA TAVOLARA - VIA CAPRERA	93,23 53,79				0,200 0,200	18,65 10,76	
	MARCIAPIEDI LATO DX - TIPO GRANITO 4 CM - VIA CAPRERA - VIA 29 NOVEMBRE	87,64 15,64 40,49 224,91 9,39 9,39				0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200	17,53 3,13 8,10 44,98 1,88 1,88	
	MARCIAPIEDI LATO DX - TIPO GRANITO 4 CM - VIA 29 NOVEMBRE - VIA BRUSCU ONNIS	292,23 8,15 227,35				0,200 0,200 0,200	58,45 1,63 45,47	
	MARCIAPIEDI LATO DX - TIPO GRANITO 4 CM - VIA BRUSCU ONNIS - VIA POLA	345,20 10,03				0,200 0,200	69,04 2,01	
	MARCIAPIEDI LATO DX - TIPO GRANITO 4 CM - VIA POLA - PROGR. 534	206,94 35,18 21,31				0,200 0,200 0,200	41,39 7,04 4,26	
	MARCIAPIEDI LATO SX - TIPO GRANITO 4 CM - VIA MADDALENA - VIA ISOLA TAVOLARA	28,61 9,98 27,27				0,200 0,200 0,200	5,72 2,00 5,45	
	MARCIAPIEDI LATO SX - TIPO GRANITO 4 CM - VIA ISOLA TAVOLARA - VIA CAPRERA	63,72 53,03 9,95				0,200 0,200 0,200	12,74 10,61 1,99	
	MARCIAPIEDI LATO SX - TIPO GRANITO 4 CM - VIA CAPRERA - VIA 29 NOVEMBRE	43,56 114,22 10,02				0,200 0,200 0,200	8,71 22,84 2,00	
	MARCIAPIEDI LATO SX - TIPO GRANITO 4 CM - VIA 29 NOVEMBRE - VIA BRUSCU ONNIS	94,41 277,04 74,56				0,200 0,200 0,200	18,88 55,41 14,91	
	MARCIAPIEDI LATO SX - TIPO GRANITO 4 CM - VIA BRUSCU ONNIS - VIA POLA	89,88 95,43				0,200 0,200	17,98 19,09	
	A RIPORTARE					1'044,07		695'145,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1'044,07		695'145,29
		54,63			0,200	10,93		
		9,63			0,200	1,93		
	MARCIAPIEDI LATO SX - TIPO GRANITO 4 CM - VIA POLA - PROGR. 534	120,17			0,200	24,03		
		60,17			0,200	12,03		
	MARCIAPIEDI LATO DX - SX - TIPO GRANITO 12 CM - VIA ISOLA TAVOLARA - VIA CAPRERA	709,27			0,100	70,93		
	A DEDURRE SCALINATA CHIESA	-31,62			0,100	-3,16		
	MARCIAPIEDI - TIPO GRANITO 12 CM - INCROCIO VIA ROMA - VIALE TRIESTE (ISOLA CENTRALE)	246,59			0,350	86,31		
		54,19			0,350	18,97		
	TRATTO VIABILITA' VIALE TRIESTE	227,37			0,100	22,74		
	TRATTO VIABILITA' VIA ROMA	234,27			0,100	23,43		
	MARCIAPIEDI LATO DX - TIPO TOZZETTI DI GRANITO - VIA ISOLA TAVOLARA - VIA CAPRERA	19,30			0,200	3,86		
	MARCIAPIEDI LATO DX - TIPO TOZZETTI DI GRANITO - VIA CAPRERA - VIA 29 NOVEMBRE	25,81			0,200	5,16		
		16,11			0,200	3,22		
		46,13			0,200	9,23		
	MARCIAPIEDI LATO DX - TIPO TOZZETTI DI GRANITO - VIA POLA - PROGR. 534	27,40			0,200	5,48		
	MARCIAPIEDI LATO SX - TIPO TOZZETTI DI GRANITO - VIA MADDALENA - VIA ISOLA TAVOLARA	25,51			0,200	5,10		
	MARCIAPIEDI LATO SX - TIPO TOZZETTI DI GRANITO - VIA ISOLA TAVOLARA - VIA CAPRERA	27,57			0,200	5,51		
	MARCIAPIEDI LATO SX - TIPO TOZZETTI DI GRANITO - VIA CAPRERA - VIA 29 NOVEMBRE	25,69			0,200	5,14		
		30,95			0,200	6,19		
		26,98			0,200	5,40		
	MARCIAPIEDI LATO SX - TIPO TOZZETTI DI GRANITO - VIA 29 NOVEMBRE - VIA BRUSCU ONNIS	36,33			0,200	7,27		
		36,35			0,200	7,27		
	MARCIAPIEDI LATO SX - TIPO TOZZETTI DI GRANITO - VIA BRUSCU ONNIS - VIA POLA	25,01			0,200	5,00		
		26,39			0,200	5,28		
	MARCIAPIEDI LATO SX - TIPO TOZZETTI DI GRANITO - VIA POLA - PROGR. 534	49,81			0,200	9,96		
					0,200	0,20		
	PARCHEGGI LATO DX - TIPO AUTOBLOCCANTI - VIA MADDALENA - VIA ISOLA TAVOLARA	21,06			0,200	4,21		
	PARCHEGGI LATO DX - TIPO AUTOBLOCCANTI - VIA CAPRERA - VIA 29 NOVEMBRE	39,13			0,200	7,83		
	PARCHEGGI LATO DX - TIPO AUTOBLOCCANTI - VIA 29 NOVEMBRE - VIA BRUSCU ONNIS	39,28			0,200	7,86		
	PARCHEGGI LATO DX - TIPO AUTOBLOCCANTI - VIA BRUSCU ONNIS - VIA POLA	41,96			0,200	8,39		
		30,77			0,200	6,15		
		39,17			0,200	7,83		
	PARCHEGGI LATO DX - TIPO AUTOBLOCCANTI - VIA POLA - PROGR. 534	56,46			0,200	11,29		
	PARCHEGGI LATO SX - TIPO AUTOBLOCCANTI - VIA POLA - PROGR. 534	72,12			0,200	14,42		
					0,200	0,20		
	PISTA CICLABILE LATO SX - VIA MADDALENA - VIA ISOLA TAVOLARA	46,62			0,200	9,32		
		45,92			0,200	9,18		
	PISTA CICLABILE LATO SX - VIA ISOLA TAVOLARA - VIA CAPRERA	105,08			0,200	21,02		
		91,80			0,200	18,36		
	PISTA CICLABILE LATO SX - VIA CAPRERA - VIA 29 NOVEMBRE	65,99			0,200	13,20		
		182,71			0,200	36,54		
	PISTA CICLABILE LATO SX - VIA 29 NOVEMBRE - VIA BRUSCU ONNIS	147,87			0,200	29,57		
	PISTA CICLABILE LATO SX - VIA BRUSCU ONNIS - VIA POLA	118,60			0,200	23,72		
		92,50			0,200	18,50		
	A RIPORTARE					1'649,07		695'145,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1'649,07		695'145,29
	PISTA CICLABILE LATO SX - VIA POLA - PROGR. 534	75,25			0,200	15,05		
		45,70			0,200	9,14		
	A DEDURRE TRATTO VIA POLA - PROGR. 534 * (par.ug.=(-1022,90-228,18)*0,10)	-79,47				-79,47		
	Sommano positivi m ³					1'676,42		
	Sommano negativi m ³					-82,63		
	SOMMANO m³					1'593,79	44,26926	70'555,90
25 PF.0004.000 1.0038 22/09/2022	CALCESTRUZZO FIBRORINFORZATO con fibre in polipropilene disperse uniformemente nell'impasto ed estremamente sottili, aventi lunghezza da 6 a 12 mm e spessore 18 mm, contenuto non inf ... forme da compensarsi a parte, compreso l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; avente RcK 30 N/mm ² . Cat 2 - OG3 - STRADE SbCat 5 - MASSICCIATE E MASSETTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO NUOVA PAVIMENTAZIONE STRADALE BITUMATA - LATO DX - VIA MADDALENA - VIA ISOLA TAVOLARA	488,20			0,200	97,64		
		9,35			0,200	1,87		
		25,37			0,200	5,07		
		19,82			0,200	3,96		
	NUOVA PAVIMENTAZIONE STRADALE BITUMATA - LATO DX - VIA ISOLA TAVOLARA - PROGR. 327	2336,63			0,200	467,33		
	NUOVA PAVIMENTAZIONE STRADALE BITUMATA - LATO DX - PROGR. 377 - PROGR. 534	1814,23			0,200	362,85		
	MARCIAPIEDI LATO DX - TIPO GRANITO 4 CM - VIA MADDALENA - VIA ISOLA TAVOLARA	190,70			0,200	38,14		
		10,19			0,200	2,04		
	MARCIAPIEDI LATO DX - TIPO GRANITO 4 CM - VIA ISOLA TAVOLARA - VIA CAPRERA	93,23			0,200	18,65		
		53,79			0,200	10,76		
	MARCIAPIEDI LATO DX - TIPO GRANITO 4 CM - VIA CAPRERA - VIA 29 NOVEMBRE	87,64			0,200	17,53		
		15,64			0,200	3,13		
		40,49			0,200	8,10		
		224,91			0,200	44,98		
		9,39			0,200	1,88		
		9,39			0,200	1,88		
	MARCIAPIEDI LATO DX - TIPO GRANITO 4 CM - VIA 29 NOVEMBRE - VIA BRUSCU ONNIS	292,23			0,200	58,45		
		8,15			0,200	1,63		
		227,35			0,200	45,47		
	MARCIAPIEDI LATO DX - TIPO GRANITO 4 CM - VIA BRUSCU ONNIS - VIA POLA	345,20			0,200	69,04		
		10,03			0,200	2,01		
	MARCIAPIEDI LATO DX - TIPO GRANITO 4 CM - VIA POLA - PROGR. 534	206,94			0,200	41,39		
		35,18			0,200	7,04		
		21,31			0,200	4,26		
	MARCIAPIEDI LATO SX - TIPO GRANITO 4 CM - VIA MADDALENA - VIA ISOLA TAVOLARA	28,61			0,200	5,72		
		9,98			0,200	2,00		
		27,27			0,200	5,45		
	MARCIAPIEDI LATO SX - TIPO GRANITO 4 CM - VIA ISOLA TAVOLARA - VIA CAPRERA	63,72			0,200	12,74		
		53,03			0,200	10,61		
		9,95			0,200	1,99		
	MARCIAPIEDI LATO SX - TIPO GRANITO 4 CM - VIA CAPRERA - VIA 29 NOVEMBRE	43,56			0,200	8,71		
		114,22			0,200	22,84		
		10,02			0,200	2,00		
	MARCIAPIEDI LATO SX - TIPO GRANITO 4 CM - VIA 29 NOVEMBRE - VIA BRUSCU ONNIS	94,41			0,200	18,88		
		277,04			0,200	55,41		
	A RIPORTARE					1'461,45		765'701,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1'461,45		765'701,19
	MARCIAPIEDI LATO SX - TIPO GRANITO 4 CM - VIA BRUSCU ONNIS - VIA POLA	74,56			0,200	14,91		
		89,88			0,200	17,98		
		95,43			0,200	19,09		
		54,63			0,200	10,93		
		9,63			0,200	1,93		
	MARCIAPIEDI LATO SX - TIPO GRANITO 4 CM - VIA POLA - PROGR. 534	120,17			0,200	24,03		
		60,17			0,200	12,03		
	MARCIAPIEDI LATO DX - SX - TIPO GRANITO 12 CM - VIA ISOLA TAVOLARA - VIA CAPRERA	709,27			0,200	141,85		
	A DEDURRE SCALINATA CHIESA	-31,62			0,200	-6,32		
	MARCIAPIEDI - TIPO GRANITO 12 CM - INCROCIO VIA ROMA - VIALE TRIESTE (ISOLA CENTRALE)	246,59			0,200	49,32		
		54,19			0,200	10,84		
	TRATTO VIABILITA' VIALE TRIESTE	227,37			0,200	45,47		
	TRATTO VIABILITA' VIA ROMA	234,27			0,200	46,85		
	MARCIAPIEDI LATO DX - TIPO TOZZETTI DI GRANITO - VIA ISOLA TAVOLARA - VIA CAPRERA	19,30			0,200	3,86		
	MARCIAPIEDI LATO DX - TIPO TOZZETTI DI GRANITO - VIA CAPRERA - VIA 29 NOVEMBRE	25,81			0,200	5,16		
		16,11			0,200	3,22		
		46,13			0,200	9,23		
	MARCIAPIEDI LATO DX - TIPO TOZZETTI DI GRANITO - VIA POLA - PROGR. 534	27,40			0,200	5,48		
	MARCIAPIEDI LATO SX - TIPO TOZZETTI DI GRANITO - VIA MADDALENA - VIA ISOLA TAVOLARA	25,51			0,200	5,10		
	MARCIAPIEDI LATO SX - TIPO TOZZETTI DI GRANITO - VIA ISOLA TAVOLARA - VIA CAPRERA	27,57			0,200	5,51		
	MARCIAPIEDI LATO SX - TIPO TOZZETTI DI GRANITO - VIA CAPRERA - VIA 29 NOVEMBRE	25,69			0,200	5,14		
		30,95			0,200	6,19		
		26,98			0,200	5,40		
	MARCIAPIEDI LATO SX - TIPO TOZZETTI DI GRANITO - VIA 29 NOVEMBRE - VIA BRUSCU ONNIS	36,33			0,200	7,27		
		36,35			0,200	7,27		
	MARCIAPIEDI LATO SX - TIPO TOZZETTI DI GRANITO - VIA BRUSCU ONNIS - VIA POLA	25,01			0,200	5,00		
		26,39			0,200	5,28		
	MARCIAPIEDI LATO SX - TIPO TOZZETTI DI GRANITO - VIA POLA - PROGR. 534	49,81			0,200	9,96		
	PARCHEGGI LATO DX - TIPO AUTOBLOCCANTI - VIA MADDALENA - VIA ISOLA TAVOLARA	21,06			0,200	4,21		
	PARCHEGGI LATO DX - TIPO AUTOBLOCCANTI - VIA CAPRERA - VIA 29 NOVEMBRE	39,13			0,200	7,83		
	PARCHEGGI LATO DX - TIPO AUTOBLOCCANTI - VIA 29 NOVEMBRE - VIA BRUSCU ONNIS	39,28			0,200	7,86		
	PARCHEGGI LATO DX - TIPO AUTOBLOCCANTI - VIA BRUSCU ONNIS - VIA POLA	41,96			0,200	8,39		
		30,77			0,200	6,15		
		39,17			0,200	7,83		
	PARCHEGGI LATO DX - TIPO AUTOBLOCCANTI - VIA POLA - PROGR. 534	56,46			0,200	11,29		
	PARCHEGGI LATO SX - TIPO AUTOBLOCCANTI - VIA POLA - PROGR. 534	72,12			0,200	14,42		
	PISTA CICLABILE LATO SX - VIA MADDALENA - VIA ISOLA TAVOLARA	46,62			0,200	9,32		
		45,92			0,200	9,18		
	PISTA CICLABILE LATO SX - VIA ISOLA TAVOLARA - VIA CAPRERA	105,08			0,200	21,02		
		91,80			0,200	18,36		
	PISTA CICLABILE LATO SX - VIA CAPRERA - VIA 29 NOVEMBRE	65,99			0,200	13,20		
		182,71			0,200	36,54		
	PISTA CICLABILE LATO SX - VIA 29 NOVEMBRE - VIA							
	A RIPORTARE					2'115,03		765'701,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2'115,03		765'701,19
	BRUSCU ONNIS	147,87			0,200	29,57		
	PISTA CICLABILE LATO SX - VIA BRUSCU ONNIS - VIA POLA	118,60			0,200	23,72		
		92,50			0,200	18,50		
	PISTA CICLABILE LATO SX - VIA POLA - PROGR. 534	75,25			0,200	15,05		
		45,70			0,200	9,14		
	A DEDURRE TRATTO VIA POLA - PROGR. 534 * (par.ug.=-(1022,90-228,18)*0,20)	-158,94				-158,94		
	Sommano positivi m ³					2'217,33		
	Sommano negativi m ³					-165,26		
	SOMMANO m³					2'052,07	300,13770	615'903,57
26 NP.15 15/05/2024	Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per l'esecuzione dei getti con l'impiego di pompe, gru, nastri trasportatori o altri mezzi di avvicinamento; per ogni m ³ di calcestruzzo ge ... e casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche Cat 2 - OG3 - STRADE SbCat 5 - MASSICCIATE E MASSETTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO Vedi voce n° 25 [m ³ 2 052.07]					2'052,07		
	SOMMANO m³					2'052,07	13,85934	28'440,34
27 PF.0008.000 2.0013 19/09/2022	RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C conformi al DM 14/09/2005 e succ. mod., ad aderenza migliorata, in maglie quadre in pannelli standard, fornita in opera con ... oni e quanto occorra per dare il tutto eseguito a perfetta regola d'arte. Con diametro delle barre FI 8, maglia cm 20x20 Cat 2 - OG3 - STRADE SbCat 5 - MASSICCIATE E MASSETTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO NUOVA PAVIMENTAZIONE STRADALE BITUMATA - LATO DX - VIA MADDALENA - VIA ISOLA TAVOLARA	488,20		2,000	4,080	3'983,71		
		9,35		2,000	4,080	76,30		
		25,37		2,000	1,080	54,80		
		19,82		2,000	4,080	161,73		
	NUOVA PAVIMENTAZIONE STRADALE BITUMATA - LATO DX - VIA ISOLA TAVOLARA - PROGR. 327	2336,63		2,000	4,080	19'066,90		
	NUOVA PAVIMENTAZIONE STRADALE BITUMATA - LATO DX - PROGR. 377 - PROGR. 534	1814,23		2,000	4,080	14'804,12		
	CALCESTRUZZO FIBRORINFORZATO: INCIDENZA 4,08 KG/MQ							
	MARCIAPIEDI LATO DX - SX - TIPO GRANITO 12 CM - VIA ISOLA TAVOLARA - VIA CAPRERA	709,27		2,000	4,080	5'787,64		
	A DEDURRE SCALINATA CHIESA	-31,62		2,000	4,080	-258,02		
	MARCIAPIEDI - TIPO GRANITO 12 CM - INCROCIO VIA ROMA - VIALE TRIESTE (ISOLA CENTRALE)	246,59		2,000	4,080	2'012,17		
		54,19		2,000	4,080	442,19		
	TRATTO VIABILITA' VIALE TRIESTE	227,37		2,000	4,080	1'855,34		
	TRATTO VIABILITA' VIA ROMA	234,27		2,000	4,080	1'911,64		
	MARCIAPIEDI LATO DX - TIPO TOZZETTI DI GRANITO - VIA ISOLA TAVOLARA - VIA CAPRERA	19,30			4,080	78,74		
	MARCIAPIEDI LATO DX - TIPO TOZZETTI DI GRANITO - VIA CAPRERA - VIA 29 NOVEMBRE	25,81			4,080	105,30		
		16,11			4,080	65,73		
		46,13			4,080	188,21		
	MARCIAPIEDI LATO DX - TIPO TOZZETTI DI GRANITO - VIA POLA - PROGR. 534 NOVEMBRE	27,40			4,080	111,79		
	MARCIAPIEDI LATO SX - TIPO TOZZETTI DI GRANITO - VIA MADDALENA - VIA ISOLA							
	A RIPORTARE					50'448,29		1'410'045,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					50'448,29		1'410'045,10
	TAVOLARA	25,51			4,080	104,08		
	MARCIAPIEDI LATO SX - TIPO TOZZETTI DI GRANITO - VIA CAPRERA - VIA 29 NOVEMBRE	27,57			4,080	112,49		
		25,69			4,080	104,82		
		30,95			4,080	126,28		
		26,98			4,080	110,08		
	MARCIAPIEDI LATO SX - TIPO TOZZETTI DI GRANITO - VIA 29 NOVEMBRE - VIA BRUSCU ONNIS	36,33			4,080	148,23		
		36,35			4,080	148,31		
	MARCIAPIEDI LATO SX - TIPO TOZZETTI DI GRANITO - VIA BRUSCU ONNIS - VIA POLA	25,01			4,080	102,04		
		26,39			4,080	107,67		
	MARCIAPIEDI LATO SX - TIPO TOZZETTI DI GRANITO - VIA POLA - PROGR. 534	49,81			4,080	203,22		
	PARCHEGGI LATO DX - TIPO AUTOBLOCCANTI - VIA MADDALENA - VIA ISOLA TAVOLARA	21,06			4,080	85,92		
	PARCHEGGI LATO DX - TIPO AUTOBLOCCANTI - VIA CAPRERA - VIA 29 NOVEMBRE	39,13			4,080	159,65		
	PARCHEGGI LATO DX - TIPO AUTOBLOCCANTI - VIA 29 NOVEMBRE - VIA BRUSCU ONNIS	39,28			4,080	160,26		
	PARCHEGGI LATO DX - TIPO AUTOBLOCCANTI - VIA BRUSCU ONNIS - VIA POLA	41,96			4,080	171,20		
		30,77			4,080	125,54		
		39,17			4,080	159,81		
	PARCHEGGI LATO DX - TIPO AUTOBLOCCANTI - VIA POLA - PROGR. 534	56,46			4,080	230,36		
	PARCHEGGI LATO SX - TIPO AUTOBLOCCANTI - VIA POLA - PROGR. 534	72,12			4,080	294,25		
	A DEDURRE TRATTO VIA POLA - PROGR. 534 * (par.ug.=-(1022,90-228,18))	-794,72		2,000	4,080	-6'484,92		
	Sommano positivi kg					53'360,52		
	Sommano negativi kg					-6'742,94		
	SOMMANO kg					46'617,58	2,62064	122'167,89
	OG2 - RESTAURO E MANUTENZIONE BENI SOTTOPOSTI A TUTELA (Cat 1) PAVIMENTAZIONI (SbCat 6)							
28 EP.PF.0038 19/09/2022	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE IN LASTRE DI GRANITO, SPESSORE CM 12, di qualsiasi dimensione e forma, tagliate a filo di sega su tutte le facce, bocciardate sulla facc ... ono inclusi il carico, il trasporto e l'onere di conferimento a discarica autorizzata. PER LASTRE DI COLORE GRIGIO PERLA Cat 1 - OG2 - RESTAURO E MANUTENZIONE BENI SOTTOPOSTI A TUTELA SbCat 6 - PAVIMENTAZIONI MARCIAPIEDI LATO DX - SX - TIPO GRANITO 12 CM - VIA ISOLA TAVOLARA - VIA CAPRERA A DEDURRE SCALINATA CHIESA MARCIAPIEDI - TIPO GRANITO 12 CM - INCROCIO VIA ROMA - VIALE TRIESTE (ISOLA CENTRALE) TRATTO VIABILITA' VIALE TRIESTE TRATTO VIABILITA' VIA ROMA					709,27		
						-31,62		
						246,59		
						54,19		
						227,37		
						234,27		
	Sommano positivi m²					1'471,69		
	Sommano negativi m²					-31,62		
	SOMMANO m²					1'440,07	199,85313	287'802,50
29 EP.PF.0038. 1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE IN LASTRE DI GRANITO, SPESSORE CM 4, di qualsiasi dimensione e forma, tagliate a filo di sega su tutte le facce,							
	A RIPORTARE							1'820'015,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'820'015,49
19/09/2022	bocciardate sulla facc ... ono inclusi il carico, il trasporto e l'onere di conferimento a discarica autorizzata. PER LASTRE DI COLORE GRIGIO PERLA Cat 1 - OG2 - RESTAURO E MANUTENZIONE BENI SOTTOPOSTI A TUTELA SbCat 6 - PAVIMENTAZIONI MARCIAPIEDI LATO DX - TIPO GRANITO 4 CM - VIA MADDALENA - VIA ISOLA TAVOLARA					190,70 10,19		
	MARCIAPIEDI LATO DX - TIPO GRANITO 4 CM - VIA ISOLA TAVOLARA - VIA CAPRERA					93,23 53,79		
	MARCIAPIEDI LATO DX - TIPO GRANITO 4 CM - VIA CAPRERA - VIA 29 NOVEMBRE					87,64 15,64 40,49 224,91 9,39 9,39		
	MARCIAPIEDI LATO DX - TIPO GRANITO 4 CM - VIA 29 NOVEMBRE - VIA BRUSCU ONNIS					292,23 8,15 227,35		
	MARCIAPIEDI LATO DX - TIPO GRANITO 4 CM - VIA BRUSCU ONNIS - VIA POLA					345,20 10,03		
	MARCIAPIEDI LATO DX - TIPO GRANITO 4 CM - VIA POLA - PROGR. 534					206,94 35,18 21,31		
	MARCIAPIEDI LATO SX - TIPO GRANITO 4 CM - VIA MADDALENA - VIA ISOLA TAVOLARA					28,61 9,98 27,27		
	MARCIAPIEDI LATO SX - TIPO GRANITO 4 CM - VIA ISOLA TAVOLARA - VIA CAPRERA					63,72 53,03 9,95		
	MARCIAPIEDI LATO SX - TIPO GRANITO 4 CM - VIA CAPRERA - VIA 29 NOVEMBRE					43,56 114,22 10,02		
	MARCIAPIEDI LATO SX - TIPO GRANITO 4 CM - VIA 29 NOVEMBRE - VIA BRUSCU ONNIS					94,41 277,04 74,56		
	MARCIAPIEDI LATO SX - TIPO GRANITO 4 CM - VIA BRUSCU ONNIS - VIA POLA					89,88 95,43 54,63 9,63		
	MARCIAPIEDI LATO SX - TIPO GRANITO 4 CM - VIA POLA - PROGR. 534					120,17 60,17		
	GRANITO PISTA CICLABILE: INCIDENZA 70% PISTA CICLABILE LATO SX - VIA MADDALENA - VIA ISOLA TAVOLARA	46,62 45,92			0,700 0,700	32,63 32,14		
	PISTA CICLABILE LATO SX - VIA ISOLA TAVOLARA - VIA CAPRERA	105,08 91,80			0,700 0,700	73,56 64,26		
	PISTA CICLABILE LATO SX - VIA CAPRERA - VIA 29 NOVEMBRE	65,99 182,71			0,700 0,700	46,19 127,90		
	PISTA CICLABILE LATO SX - VIA 29 NOVEMBRE - VIA BRUSCU ONNIS	147,87			0,700	103,51		
	PISTA CICLABILE LATO SX - VIA BRUSCU ONNIS - VIA POLA	118,60 92,50			0,700 0,700	83,02 64,75		
	A RIPORTARE					3'746,00		1'820'015,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					3'746,00		1'820'015,49
	PISTA CICLABILE LATO SX - VIA POLA - PROGR. 534	75,25			0,700	52,68		
		45,70			0,700	31,99		
	A DEDURRE TRATTO VIA POLA - PROGR. 534					-233,02		
		-56,04			0,700	-39,23		
	Sommano positivi m ²					3'830,67		
	Sommano negativi m ²					-272,25		
	SOMMANO m²					3'558,42	138,15537	491'614,83
30 EP.PF.0038. 2 21/09/2022	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE IN LASTRE DI BASALTO, SPESSORE CM 4, di qualsiasi dimensione e forma, tagliate a filo di sega su tutte le facce, bocciardate sulla facc ... ll'area di deposito temporaneo; sono inclusi il carico, il trasporto e l'onere di conferimento a discarica autorizzata. Cat 1 - OG2 - RESTAURO E MANUTENZIONE BENI SOTTOPOSTI A TUTELA SbCat 6 - PAVIMENTAZIONI BASALTO PISTA CICLABILE: INCIDENZA 30% PISTA CICLABILE LATO SX - VIA MADDALENA - VIA ISOLA TAVOLARA	46,62			0,300	13,99		
		45,92			0,300	13,78		
	PISTA CICLABILE LATO SX - VIA ISOLA TAVOLARA - VIA CAPRERA	105,08			0,300	31,52		
		91,80			0,300	27,54		
	PISTA CICLABILE LATO SX - VIA CAPRERA - VIA 29 NOVEMBRE	65,99			0,300	19,80		
		182,71			0,300	54,81		
	PISTA CICLABILE LATO SX - VIA 29 NOVEMBRE - VIA BRUSCU ONNIS	147,87			0,300	44,36		
	PISTA CICLABILE LATO SX - VIA BRUSCU ONNIS - VIA POLA	118,60			0,300	35,58		
		92,50			0,300	27,75		
	PISTA CICLABILE LATO SX - VIA POLA - PROGR 534	75,25			0,300	22,58		
		45,70			0,300	13,71		
	A DEDURRE TRATTO VIA POLA - PROGR. 534				0,300	-16,93		
		-56,44						
	Sommano positivi m ²					305,42		
	Sommano negativi m ²					-16,93		
	SOMMANO m²					288,49	132,31107	38'170,42
31 EP.PF.0040 19/09/2022	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI GRANITO, delle dimensioni di cm 10x10x10, posati su letto di sabbia e cemento soffice dello spessore di 11 cm. Compresi: l ... 'intasamento delle connesure, l'onere delle interruzioni intorno ai chiusini, l'assistenza muraria: COLORE GRIGIO PERLA Cat 1 - OG2 - RESTAURO E MANUTENZIONE BENI SOTTOPOSTI A TUTELA SbCat 6 - PAVIMENTAZIONI MARCIAPIEDI LATO DX - TIPO TOZZETTI DI GRANITO - VIA ISOLA TAVOLARA - VIA CAPRERA MARCIAPIEDI LATO DX - TIPO TOZZETTI DI GRANITO - VIA CAPRERA - VIA 29 NOVEMBRE					19,30		
						25,81		
						16,11		
						46,13		
	MARCIAPIEDI LATO DX - TIPO TOZZETTI DI GRANITO - VIA POLA - PROGR. 534					27,40		
	MARCIAPIEDI LATO SX - TIPO TOZZETTI DI GRANITO - VIA MADDALENA - VIA ISOLA TAVOLARA					25,51		
	MARCIAPIEDI LATO SX - TIPO TOZZETTI DI GRANITO - VIA ISOLA TAVOLARA - VIA CAPRERA					27,57		
	MARCIAPIEDI LATO SX - TIPO TOZZETTI DI GRANITO - VIA CAPRERA - VIA 29 NOVEMBRE					25,69		
						30,95		
	A RIPORTARE					244,47		2'349'800,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					244,47		2'349'800,74
	MARCIAPIEDI LATO SX - TIPO TOZZETTI DI GRANITO - VIA 29 NOVEMBRE - VIA BRUSCU ONNIS					26,98		
						36,33		
						36,35		
	MARCIAPIEDI LATO SX - TIPO TOZZETTI DI GRANITO - VIA BRUSCU ONNIS - VIA POLA					25,01		
						26,39		
	MARCIAPIEDI LATO SX - TIPO TOZZETTI DI GRANITO - VIA POLA - PROGR. 534					49,81		
	FASCE LATERALI LATO SX					200,00		
	FASCE LATERALI LATO DX					160,00		
	A DEDURRE TRATTO VIA POLA - PROGR. 534					-77,21		
	Sommano positivi m ²					805,34		
	Sommano negativi m ²					-77,21		
	SOMMANO m²					728,13	94,97123	69'151,40
32 EP.PF.0038. 4 06/10/2022	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PAVIMENTAZIONE IN BASALTO PER PERCORSI IPOVEDENTI, SPESSORE CM 4, realizzati con superficie in risalto con forma di calotte emisferiche ... l'area di deposito temporaneo; sono inclusi il carico, il trasporto e l'onere di conferimento a discarica autorizzata. Cat 1 - OG2 - RESTAURO E MANUTENZIONE BENI SOTTOPOSTI A TUTELA SbCat 6 - PAVIMENTAZIONI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI: PERICOLO VALICABILE *(par.ug.=12*2) FERMATE CTM, ASL E RACCORDI: DIREZIONE RETTILINEA *(lung.=10,00+11,00+11,00) FERMATE CTM: ARRESTO / PERICOLO FERMATE CTM: SVOLTA OBBLIGATORIA / INCROCIO *(lung.=0,80+0,60) POCKET SPACE: DIREZIONE RETTILINEA POCKET SPACE: PERICOLO VALICABILE *(lung.=2*2,65)	24,00	2,00	0,400		19,20		
						19,20		
		3,00	7,60	0,600		13,68		
		3,00	1,40	0,600		2,52		
		45,00	1,50	0,600		40,50		
		45,00	5,30	0,400		95,40		
	SOMMANO m²					190,50	221,97190	42'285,65
33 PF.0001.000 3.0038 22/09/2022	PAVIMENTAZIONE DI SPAZI ESTERNI, VEICOLARI O PEDONALI, con elementi AUTOBLOCCANTI in calcestruzzo vibrato di varie forme e dimensioni di cm 11x22x6 circa, dati in opera allettati c ... ompensato, compresi tagli, sfridi e la sigillatura dei giunti con beverone di cemento con elementi color grigio naturale Cat 1 - OG2 - RESTAURO E MANUTENZIONE BENI SOTTOPOSTI A TUTELA SbCat 6 - PAVIMENTAZIONI PARCHEGGI LATO DX - TIPO AUTOBLOCCANTI - VIA MADDALENA - VIA ISOLA TAVOLARA PARCHEGGI LATO DX - TIPO AUTOBLOCCANTI - VIA CAPRERA - VIA 29 NOVEMBRE PARCHEGGI LATO DX - TIPO AUTOBLOCCANTI - VIA 29 NOVEMBRE - VIA BRUSCU ONNIS PARCHEGGI LATO DX - TIPO AUTOBLOCCANTI - VIA BRUSCU ONNIS - VIA POLA PARCHEGGI LATO DX - TIPO AUTOBLOCCANTI - VIA POLA - PROGR 534 PARCHEGGI LATO SX - TIPO AUTOBLOCCANTI - VIA POLA -PROGR. 534 A DEDURRE TRATTO VIA POLA - PROGR. 534					21,06		
						39,13		
						39,28		
						41,96		
						30,77		
						39,17		
						56,46		
						72,12		
	A DEDURRE TRATTO VIA POLA - PROGR. 534					-85,27		
	Sommano positivi m ²					339,95		
	Sommano negativi m ²					-85,27		
	A RIPORTARE					254,68		2'461'237,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					254,68		2'461'237,79
	SOMMANO m²					254,68	44,95260	11'448,53
34 EP.PF.0179. 1 19/09/2022	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI ML 1.00 DI CORDOLO IN GRANITO DELLE DIMENSIONI DI CM 15 X 30, di provenienza sarda tipo grigio chiaro, con 2 lati faccia a vista bocciardata, , per de ... 20 x 30, compresa la stillatura dei giunti, la pulizia e quant'altro occorra per dare l'opera perfettamente finita.</p> <p>Cat 1 - OG2 - RESTAURO E MANUTENZIONE BENI SOTTOPOSTI A TUTELA SbCat 6 - PAVIMENTAZIONI VIA MADDALENA - VIA ISOLA TAVOLARA - LATO DX *(lung.=17,05+5,09+5,09) VIA ISOLA TAVOLARA - VIA CAPRERA - LATO DX *(lung.=43,84+20,56) VIA CAPRERA - VIA 29 NOVEMBRE - LATO DX *(lung.=36,85+4,70+4,70+5,42+5,42+6,65+6,65+8,65+6,65+6,65+22,55+4,65+4,65+6,78+6,65+35,36) VIA 29 NOVEMBRE - VIA BRUSCU ONNIS - LATO DX *(lung.=45,24+5,42+5,42+15,34+17,03+15,70+19,19+12,21) VIA BRUSCU ONNIS - VIA POLA - LATO DX *(lung.=12,67+40,28+4,70+4,70+5,42+5,42) VIA POLA - PROGR. 534 - LATO DX VIA MADDALENA - VIA ISOLA TAVOLARA - LATO SX *(lung.=18,50+18,50+5,00+5,00+9,11+9,11+18,37) VIA ISOLA TAVOLARA - VIA CAPRERA - LATO SX *(lung.=9,44+42,03+42,03+9,09+9,09+36,73+36,73+4,92+4,92+9,19+9,19) VIA CAPRERA - VIA 29 NOVEMBRE - LATO SX *(lung.=26,40+26,40+9,12+9,12+73,10+73,10+5,00+5,00+9,32+9,32) VIA 29 NOVEMBRE - INCROCIO PIAZZA VIA ROMA - LATO SX *(lung.=59,06+59,06) INCROCIO PIAZZA VIA ROMA - PROGR 534 - LATO SX *(lung.=47,43+47,43+5,30+4,78+4,78+8,92+8,92+37,00+37,00+4,81+4,81+8,80+8,80+15,56+17,25+48,47+9,41+9,41+13,79+13,79+5,50) A DEDURRE TRATTO VIA POLA - PROGR. 534</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi m² Sommano negativi m²</p> <p style="text-align: center;">SOMMANO m²</p>							
			27,23			27,23		
			64,40			64,40		
			172,98			172,98		
			135,55			135,55		
			73,19			73,19		
			20,38			20,38		
			83,59			83,59		
			213,36			213,36		
			245,88			245,88		
			118,12			118,12		
			361,96			361,96		
						-138,92		
						1'516,64		
						-138,92		
						1'377,72	72,41323	99'765,16
35 EP.PF.0179. 2 22/09/2022	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI ML 1.00 DI CORDOLO IN GRANITO DELLE DIMENSIONI DI CM 20 X 30, di provenienza sarda tipo grigio chiaro, con 2 lati faccia a vista bocciardata, , per de ... 20 x 30, compresa la stillatura dei giunti, la pulizia e quant'altro occorra per dare l'opera perfettamente finita.</p> <p>Cat 1 - OG2 - RESTAURO E MANUTENZIONE BENI SOTTOPOSTI A TUTELA SbCat 6 - PAVIMENTAZIONI VIA MADDALENA - VIA ISOLA TAVOLARA - LATO DX VIA ISOLA TAVOLARA - VIA CAPRERA - PIAZZA *(lung.=27,75+30,77) VIA ISOLA TAVOLARA - VIA CAPRERA - LATO DX *(lung.=44,64+40,54) VIA CAPRERA - VIA 29 NOVEMBRE - LATO DX VIA 29 NOVEMBRE - VIA BRUSCU ONNIS - LATO DX VIA BRUSCU ONNIS - VIA POLA - LATO DX VIA POLA - PROGR. 534 LATO DX *(lung.=64,68+43,30) VIA MADDALENA - VIA ISOLA TAVOLARA - LATO SX VIA ISOLA TAVOLARA - INCROCIO VIA ROMA - LATO SX</p>							
			59,92			59,92		
			58,52			58,52		
			85,18			85,18		
			165,60			165,60		
			127,97			127,97		
			154,06			154,06		
			107,98			107,98		
			50,63			50,63		
			261,60			261,60		
	A RIPORTARE					1'071,46		2'572'451,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1'071,46		2'572'451,48
	PIAZZA INCROCIO VIA ROMA - LATO SX VIA ROMA - PROGR. 534 LATO SX A DEDURRE TRATTO VIA POLA - PROGR. 534		105,53 224,48			105,53 224,48 -127,30		
	Sommano positivi m ² Sommano negativi m²					1'401,47 -127,30		
	SOMMANO m ²					1'274,17	79,05448	100'728,85
	OG3 - STRADE (Cat 2)							
36 NP.16 15/05/2024	Fresatura di pavimentazione stradale eseguita con idonea apparecchiatura, da realizzarsi in UN UNICO CENTRO ABITATO per un massimo di 3 STRADE e per larghezze comprese tra 0.60 ed ... presa nella voce la mano d'opera e le attrezzature necessarie per dare la lavorazione completa e finita a regola d'arte. Cat 2 - OG3 - STRADE SbCat 6 - PAVIMENTAZIONI					800,00		
	SOMMANO m ²					800,00	24,19413	19'355,30
37 PF.0001.000 3.0010 19/09/2022	CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER) PER STRATO DI COLLEGAMENTO costituito da graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista dalle norme C.N.R., sabbia ed additivo, impastato a ... o spessore compresso finito di cm 5-7, compresa la rullatura. Valutato per m ³ compresso per strade urbane e extraurbane. Cat 2 - OG3 - STRADE SbCat 6 - PAVIMENTAZIONI NUOVA PAVIMENTAZIONE STRADALE BITUMATA - LATO DX - VIA MADDALENA - VIA ISOLA TAVOLARA	488,20 9,35 25,37 19,82			0,070 0,070 0,070 0,070	34,17 0,65 1,78 1,39		
	NUOVA PAVIMENTAZIONE STRADALE BITUMATA - LATO DX - VIA ISOLA TAVOLARA - PROGR. 327 NUOVA PAVIMENTAZIONE STRADALE BITUMATA - LATO DX - PROGR. 377 - PROGR. 534	2336,63 1814,23			0,070 0,070	163,56 127,00		
	SOMMANO m ³					328,55	258,96132	85'081,74
38 PF.0001.000 3.0020.1 19/09/2022	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D'USURA (TAPPETO) costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume modificato con polimeri in ... cm di spessore, compresa la rullatura e la pulizia del fondo. Valutato per m ³ compresso per strade urbane e extraurbane. Cat 2 - OG3 - STRADE SbCat 6 - PAVIMENTAZIONI NUOVA PAVIMENTAZIONE STRADALE BITUMATA - LATO DX - VIA MADDALENA - VIA ISOLA TAVOLARA	488,20 9,35 25,37 19,82			0,030 0,030 0,030 0,030	14,65 0,28 0,76 0,59		
	NUOVA PAVIMENTAZIONE STRADALE BITUMATA - LATO DX - VIA ISOLA TAVOLARA - PROGR. 327 NUOVA PAVIMENTAZIONE STRADALE BITUMATA - LATO DX - PROGR. 377 - PROGR. 534	2336,63 1814,23			0,030 0,030	70,10 54,43		
	SOMMANO m ³					140,81	343,01297	48'299,66
	A RIPORTARE							2'825'917,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'825'917,03
	SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE (SbCat 9)							
39 EP.PF.0300 07/11/2022	CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE di qualsiasi tipo, misura o forma, misurata nella sua effettiva superficie anche se trattasi di strisce da cm. 12 di larghezza: b) CON USO DI SPECIALE FRESATRICE PER L' ABRASIONE COMPLETA DELLA PATTINA DI VERNICE Cat 2 - OG3 - STRADE SbCat 9 - SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE					200,00		
	SOMMANO m ²					200,00	18,09741	3'619,48
40 PF.0001.000 3.0105 07/11/2022	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per PASSAGGI PEDONALI, ZEBRATE, STRISCE D'ARRESTO (valutati per superfici ... itto) eseguita nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata compresa tra 150 e 450 mq Cat 2 - OG3 - STRADE SbCat 9 - SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE					450,00		
	SOMMANO m ²					450,00	21,68763	9'759,43
41 PF.0001.000 3.0101 07/11/2022	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per STRISCE TRATTEGGIATE DA 12 cm (misurata per lo sviluppo vuoto per pieno) nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata non inferiore a 500 mq Cat 2 - OG3 - STRADE SbCat 9 - SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE		2000,00			2'000,00		
	SOMMANO m					2'000,00	1,76342	3'526,84
42 PF.0001.000 3.0095 07/11/2022	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per STRISCE CONTINUE DA 12 cm nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata non inferiore a 500 mq Cat 2 - OG3 - STRADE SbCat 9 - SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE		2000,00			2'000,00		
	SOMMANO m					2'000,00	2,35227	4'704,54
43 NP.17 15/05/2024	SEGNALE STRADALE CIRCOLARE, QUADRATO O RETTANGOLARE, per una superficie sino a mq 0,36, eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 1, da ... e i collari di fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria e dispositivo anti rotazione diametro cm 60 Cat 2 - OG3 - STRADE SbCat 9 - SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE CARTELLI PRESCRIZIONE O OBBLIGO CARTELLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI CARTELLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI - MAGGIORAZIONE 25% PER DOPPIO CARTELLO * (par.ug.=24*0,25) CARTELLI PARCHEGGIO CARTELLI SENSO UNICO	6,00				16,00 22,00 6,00 16,00 8,00		
	A RIPORTARE					68,00		2'847'527,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					68,00		2'847'527,32
	CARTELLI PARCHEGGI DISABILI					12,00		
	SOMMANO cad.					80,00	250,24847	20'019,88
	OS24 - VERDE E ARREDO URBANO (Cat 5) OPERE A VERDE (SbCat 7)							
44 EP.PF.0205 07/11/2022	ESTIRPAZIONE E FRANTUMAZIONE DI CEPPAIE eseguita con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso onere per lo smaltimento, compresa altresì la colmatura della buca con terreno vegetale, diametro del colletto da 50 a 120 cm. Cat 5 - OS24 - VERDE E ARREDO URBANO SbCat 7 - OPERE A VERDE					7,00		
	SOMMANO cad.					7,00	248,73000	1'741,11
45 P2.a_pot_alb 30/06/2022	Potatura LEGGERA di rinnovo di sempreverdi su strada. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risult ... co, scarico e trasporto alle discariche del materiale legnoso di risulta della potatura, escluso l'onere di smaltimento. Cat 5 - OS24 - VERDE E ARREDO URBANO SbCat 7 - OPERE A VERDE Vedere Elborato 03.RS.CA04					18,00		
	SOMMANO cadauno					18,00	504,74398	9'085,39
46 PF.0006.000 1.0067 29/06/2022	Fornitura, stesa e modellazione di terra da coltivo per formazione aiuole Cat 5 - OS24 - VERDE E ARREDO URBANO SbCat 7 - OPERE A VERDE Lato Sinistro Lato Destro	2000,00 1600,00			0,200 0,200	400,00 320,00		
	SOMMANO m³					720,00	56,45604	40'648,35
47 P2.b_pot_alb 30/06/2022	Potatura INTENSA di rinnovo di sempreverdi su strada. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta ... co, scarico e trasporto alle discariche del materiale legnoso di risulta della potatura, escluso l'onere di smaltimento. Cat 5 - OS24 - VERDE E ARREDO URBANO SbCat 7 - OPERE A VERDE Vedere Elaborato 03.RS.CA04					213,00		
	SOMMANO cadauno					213,00	661,13834	140'822,47
48 P3_pac_iuta 30/06/2022	Pacciamatura di aiuole con telo pacciamante drenante in materiale 100% naturale certificato biodegradabile (Reg. CE 848/2018 - Ecocert SA - F - 32600), peso specifico non inferiore ... olo con picchetti metallici, i tagli, gli sfridi e quant'altro necessario per rendere il lavoro a perfetta regola d'arte Cat 5 - OS24 - VERDE E ARREDO URBANO SbCat 7 - OPERE A VERDE Lato Sinistro Lato Destro					2'000,00 1'600,00		
	SOMMANO m2					3'600,00	6,03203	21'715,31
	A RIPORTARE							3'081'559,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3'081'559,83
49 NP.13 03/04/2024	Fornitura, trasporto, posa, modellatura di ghiaia per aiuole, pezzatura 22-32, su sottofondo già predisposto con percorrenza cava - cantiere sino 45 km compreso ritorno a vuoto Cat 5 - OS24 - VERDE E ARREDO URBANO SbCat 7 - OPERE A VERDE Lato Sinistro Lato Destro	2000,00 1600,00			0,300 0,300	600,00 480,00		
	SOMMANO mc					1'080,00	69,88303	75'473,67
50 P4_VTA_Str um 30/06/2022	Verifica statica visiva e strumentale mediante l'applicazione del metodo VTA (Visual Tree Assessment), secondo i protocolli in uso e di dominio pubblico, sia che si tratti di inda ... nti manutentivi consigliati a firma di tecnico abilitato iscritto ad un ordine professionale. Esame strumentale a terra. Cat 5 - OS24 - VERDE E ARREDO URBANO SbCat 7 - OPERE A VERDE Intera alberata					233,00		
	SOMMANO cadauno					233,00	180,11070	41'965,79
51 P7_Cav 30/06/2022	Espianto di piante esistenti e ricollocazione in altro sito, comprensivo di tutte le operazioni colturali preparatorie (potatura di contenimento, zollatura) e delle successive oper ... o macchine, manodopera e materiali necessari a fornire l'opera compiuta; sono esclusi gli oneri di manutenzione garanzia Cat 5 - OS24 - VERDE E ARREDO URBANO SbCat 7 - OPERE A VERDE Vedere Elaborato 03.RS.CA04					7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	388,24935	2'717,75
52 P8_Mad_Al 30/06/2022	ALBERI - Messa a dimora di alberi (esclusa fornitura manutenzione e garanzia) a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, ... igazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: per piante di circ. da 40 cm a 50 cm Cat 5 - OS24 - VERDE E ARREDO URBANO SbCat 7 - OPERE A VERDE Sostituzione degli alberi espantati Nuovi inserimenti a completamento del viale					6,00 7,00		
	SOMMANO cadauno					13,00	586,97881	7'630,72
53 P9_For_Al 30/06/2022	Fornitura di alberi di Ficus microcarpa con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Cat 5 - OS24 - VERDE E ARREDO URBANO SbCat 7 - OPERE A VERDE Sostituzione + nuovi inserimenti					13,00		
	SOMMANO cadauno					13,00	550,00000	7'150,00
54 P10_Irr_Com pleto 26/09/2022	Fornitura e posa in opera di impianto di irrigazione completo, come da tavola grafica esplicativa, formato da: - Condotta principale TUBO PE AD 63 PN 10 PE100 IIP 100% VERGINE - T ... 95/520 H.325 (7), completi di raccorderia per le elettrovalvole di settore - Cat 5 - OS24 - VERDE E ARREDO URBANO SbCat 7 - OPERE A VERDE							
	A RIPORTARE							3'216'497,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3'216'497,76
	Lato Sinistro Lato Destro SOMMANO m2					2'000,00 1'600,00 3'600,00		
55 NP.12 04/04/2024	Compenso per l'esecuzione delle attività previste in progetto in prossimità dei singoli alberi e consistente in : Assistenza giornaliera agronomica a carattere tecnico specialistic ... parte); - ricoprimento con terreno agrario. Il presente prezzo si intende comprensivo di qualunque ulteriore onere. Cat 5 - OS24 - VERDE E ARREDO URBANO SbCat 7 - OPERE A VERDE					80,00		
	SOMMANO cadauno					80,00	1'339,69364	107'175,49
56 PF.0001.000 2.0044 03/04/2024	TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto Cat 5 - OS24 - VERDE E ARREDO URBANO SbCat 7 - OPERE A VERDE INCIDENZA 150 KG/MC *(par.ug.=150000,00/150)	1000,00				1'000,00		
	SOMMANO m³					1'000,00	8,74748	8'747,48
57 P12_Rifiuti vegetali 15/10/2022	Conferimento a discarica autorizzata, escluso il trasporto, per lo smaltimento di : rifiuti vegetali (erba, arbusti, vegetazione) Cat 5 - OS24 - VERDE E ARREDO URBANO SbCat 7 - OPERE A VERDE Media per pianta	231,00			0,900	207,90		
	SOMMANO t					207,90	88,09415	18'314,77
58 P13_Dendroc hirurgia 15/10/2022	Maggiori oneri per trattamento endochirurgico volto a rimuovere tessuti danneggiati da agenti patogeni cariogeni del legno, disinfezione delle ferite da taglio, protezione con prodotti cicatrizzanti Cat 5 - OS24 - VERDE E ARREDO URBANO SbCat 7 - OPERE A VERDE Piante: D27, D35, D54, D67, D99, S31 *(par.ug.=6+1)	7,00				7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	34,67365	242,72
59 P5_Mad_Arb u 15/10/2022	Messa a dimora di specie arbustive (esclusa fornitura) con zolla o vaso, per altezze fino a 1 m., compresa la fornitura di 20 l di ammendante, la preparazione del terreno, l'impian ... ra con 15 l. di acqua, esclusa la fornitura di arbusti, la pacciamatura e COMPRESI gli oneri di manutenzione e garanzia. Cat 5 - OS24 - VERDE E ARREDO URBANO SbCat 7 - OPERE A VERDE In corrispondenza dei passi carrai, una fila per lato a formazione di cordolatura vegetale, n. 2 piante per metro lineare	2,00	195,00			390,00		
	SOMMANO cadauno					390,00	9,06776	3'536,43
60 P6_For_Arbu 15/10/2022	Fornitura di arbusti con garanzia d'uso, di pronto effetto, privi di malattie, ben accettite e con apparato radicale ben sviluppato in vaso di diametro minimo 18 cm per una densità ... ante saranno, in egual numero, appartenenti ai seguenti generi: myrtus, rosmarinus, pistacia, viburnum, eleagnus, abelia Cat 5 - OS24 - VERDE E ARREDO URBANO SbCat 7 - OPERE A VERDE							
	A RIPORTARE							3'393'423,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3'393'423,20
	Come voce 14	2,00	195,00			390,00		
	SOMMANO cadauno					390,00	6,30000	2'457,00
61 EP.PF.0400 02/11/2022	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA ANTIRADICE COSTITUITO DA TELO RACIBLOC DP in polipropilene armato in tessuto non tessuto 325 gr/mq, con rivestimento speciale per il contenime ... unti sovrapposti di 5 cm, compreso l'onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed ogni altro onere necessario. Cat 5 - OS24 - VERDE E ARREDO URBANO SbCat 7 - OPERE A VERDE MARCIAPIEDI LATO DX MARCIAPIEDI E PISTA CICLABILE LATO SX		600,00 600,00	4,000 6,500		2'400,00 3'900,00		
	SOMMANO m²					6'300,00	29,29995	184'589,68
	ARREDO URBANO (SbCat 8)							
62 NP.14 03/04/2024	Fornitura e posa in opera, fioriera in lamiera avente sagoma circolare diametro mm 2800, altezza mm700 da PF, compresa flangia circolare saldata alla piattabanda per il fissaggio a pavimento (saldatura atratti non continua), zincata a caldo e verniciata a polveri RAL7016 Cat 5 - OS24 - VERDE E ARREDO URBANO SbCat 8 - ARREDO URBANO					1,00		
	SOMMANO mc					1,00	12'732,20000	12'732,20
63 EP.PF.0260 29/09/2022	FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISSUASORE PEDONALE TIPO GENESIS, Ø 76 mm e altezza 800 mm, realizzati, nella parte inferiore, in acciaio zincato a caldo (secondo la relativa norma U ... di acciaio, la viteria in acciaio inox, ed ogni altro onere necessario per dare il dissuasore perfettamente montato. Cat 5 - OS24 - VERDE E ARREDO URBANO SbCat 8 - ARREDO URBANO					100,00		
	SOMMANO cad.					100,00	281,14752	28'114,75
64 EP.PF.0261 29/09/2022	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CESTINO PORTARIFIUTI TIPO BOX IRON DA 100 LT, dimensioni 393 x 400 mm e h = 1005 mm, costituito da una robusta struttura metallica in lamiera sp.5 mm ... necessari per il fissaggio alla pavimentazione ed ogni altro onere necessario per dare il cestino perfettamente montato. Cat 5 - OS24 - VERDE E ARREDO URBANO SbCat 8 - ARREDO URBANO					40,00		
	SOMMANO cad.					40,00	1'698,95951	67'958,38
65 EP.PF.0058. 2 29/09/2022	FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONTANA TIPO "FUENTE" o similare, costituita da una struttura in tubo in acciaio, disponibile a scelta della D.L. a sezione rettangolare o ellittica 100 ... alla rete di adduzione idrica più vicina, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera perfettamente funzionante. Cat 5 - OS24 - VERDE E ARREDO URBANO SbCat 8 - ARREDO URBANO					1,00		
	A RIPORTARE					1,00		3'689'275,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,00		3'689'275,21
	SOMMANO cad.					1,00	1'415,17707	1'415,18
66 EP.PF.0262 29/09/2022	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANCHINA TIPO IBOX 4V, L=300 cm, costituita da elementi componibili interamente in Performance Concrete (HPC), seduta levigate e fianchi finitura vell ... a led. La superficie è protetta da apposite vernici satinata opache. In opera compreso qualsiasi altro onere necessario. Cat 5 - OS24 - VERDE E ARREDO URBANO SbCat 8 - ARREDO URBANO					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	2'233,92296	4'467,85
67 EP.PF.0263 29/09/2022	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANCHINA TIPO IBOX 4V, L=230 cm, costituita da elementi componibili interamente in Performance Concrete (HPC), seduta levigate e fianchi finitura vell ... a led. La superficie è protetta da apposite vernici satinata opache. In opera compreso qualsiasi altro onere necessario. Cat 5 - OS24 - VERDE E ARREDO URBANO SbCat 8 - ARREDO URBANO					10,00		
	SOMMANO cad.					10,00	1'603,95296	16'039,53
68 EP.PF.0264 29/09/2022	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANCHINA TIPO IBOX CUBO 1D, 60 x 60 cm, costituita da elementi componibili interamente in Performance Concrete (HPC), seduta levigate e fianchi finitu ... a led. La superficie è protetta da apposite vernici satinata opache. In opera compreso qualsiasi altro onere necessario. Cat 5 - OS24 - VERDE E ARREDO URBANO SbCat 8 - ARREDO URBANO					5,00		
	SOMMANO cad.					5,00	844,65442	4'223,27
69 EP.PF.0252 29/09/2022	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTABICICLETTE TIPO "GUARDIA" realizzato in piatto di acciaio sagomato "a correre" sez 100x8 mm con bielletta mobile in acciaio inox satinato ed eltet ... n opera previa preparazione del fondo con una mano di antiruggine; la viteria dovrà essere antifurto è in acciaio inox. Cat 5 - OS24 - VERDE E ARREDO URBANO SbCat 8 - ARREDO URBANO					36,00		
	SOMMANO cad.					36,00	807,98486	29'087,45
70 EP.PF.0256 02/11/2022	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BORCHIA CONVESSA IN ACCIAIO INOX AISI 304 per delimitazione percorsi pedonali, parcheggi , etc., del diametro di mm 100 e h 150 mm, in opera mediante f ... on trapano della pavimentazione esistente e fissaggio con collante bicomponente e compreso ogni altro onere necessario. Cat 5 - OS24 - VERDE E ARREDO URBANO SbCat 8 - ARREDO URBANO DELIMITAZIONE PERCORSI PEDONALI					500,00		
	SOMMANO cad.					500,00	42,00559	21'002,79
71	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PENSILINA CTM A							
	A RIPORTARE							3'765'511,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3'765'511,28
EP.PF.0265 29/09/2022	3 MODULI, 4240 x 1690 mm, H = 2565 mm CON PANCA IN LEGNO E BACHECA A3 CON ILLUMINAZIONE A LED, consistente in: - realizzazione del nuov ... rasporto e scarico in cantiere. Compreso, altresì, ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. Cat 5 - OS24 - VERDE E ARREDO URBANO SbCat 8 - ARREDO URBANO					3,00		
	SOMMANO cad.					3,00	17'398,74675	52'196,24
	Parziale LAVORI A MISURA euro							3'813'707,52
	LAVORI A CORPO							
	<nessuna> (SpCat 0) OG2 - RESTAURO E MANUTENZIONE BENI SOTTOPOSTI A TUTELA (Cat 1) PAVIMENTAZIONI (SbCat 6)							
72 EP.PF.0266 29/09/2022	REALIZZAZIONE DI POCKET SPACE, delle dimensioni di mt 4,57 x 2,85, costituito da: - ISOLA VEGETATIVA con fornitura, progettazione strutturale firmata da un tecnico abilitato e posa ... pera da realizzarsi in conformità agli elaborati grafici di progetto per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Cat 1 - OG2 - RESTAURO E MANUTENZIONE BENI SOTTOPOSTI A TUTELA SbCat 6 - PAVIMENTAZIONI					30,00		
	SOMMANO a corpo					30,00	10'096,95279	302'908,58
	Parziale LAVORI A CORPO euro							302'908,58
	LAVORI A MISURA							
	<nessuna> (SpCat 0) OG10 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (Cat 4) IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E FIBRA OTTICA (SbCat 13)							
73 PF.0001.000 2.0028 03/04/2024	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di reti elettriche e telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo ... trasporto in terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure Cat 4 - OG10 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SbCat 13 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E FIBRA OTTICA Lato Pedonale DX Ill.pubb. POZZETTO ill. pubb (64-4)=60 utilizzo 4 pozzetti 50x50 *(par.ug.=64,00-4) Lato Pedonale DX Ill.pubb. POZZETTO predisposizione altri impianti Lato Pedonale DX Cavidotto Ill. Pubb. + Cavidotto predisposizione altri imp. Lato Ciclo-Pedonale SX Ill.pubb. POZZETTO ill. pubb (50-4)=46 utilizzo 4 pozzetti 50x50 *(par.ug.=50,00-4)					60,00		
		0,50	0,500	0,500	7,50			
		12,00	0,50	0,500	1,50			
			540,00	0,500	135,00			
		46,00	0,50	0,500	5,75			
	A RIPORTARE					149,75		4'120'616,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					149,75		4'120'616,10
	Lato Ciclo-Pedonale SX Cavidotto Ill. Pubb. + Cavidotto predisposizione altri imp.		600,00	0,500	0,500	150,00		
	Attraversamento Cavidotto Ill. Pubb. (coll. quadro) + Cavidotto Predisposizione altri imp.		30,00	0,500	0,500	7,50		
	Cavidotto Collegamento a pozzetto fibra ottica predisposizione altri impianti lato DX		20,00	0,400	0,500	4,00		
	Cavidotto Collegamento a pozzetto fibra ottica predisposizione altri impianti lato SX		20,00	0,400	0,500	4,00		
	Lato Ciclo-Pedonale SX Ill.pubb. POZZETTO predisposizione altri impianti	11,00	0,50	0,500	0,500	1,38		
	Cavidotto Derivazioni ai pali		450,00	0,400	0,500	90,00		
	Piazza Intersezione Pozzetti Ill. Pubb.	7,00	0,50	0,500	0,500	0,88		
	Piazza Intersezione Pozzetti Predisposizione altri Imp.	4,00	0,50	0,500	0,500	0,50		
	Lato Pedonale DX Pozzetto 50x50 per connessione impianto esistente	4,00	0,60	0,600	0,600	0,86		
	Lato Pedonale SX Pozzetto 50x50 per connessione impianto esistente	4,00	0,60	0,600	0,600	0,86		
	Lato Ciclo-Pedonale SX Ill.pubb. PLINTI PALO ILL. CICLO-PEDONALE + PIAZZA	34,00	0,80	0,800	0,800	17,41		
	Strada Ill. Pubb. Plinti Palo Ill. STRADA	26,00	1,00	1,000	1,000	26,00		
	Lato Pedonale DX Ill.pubb. PLINTI PALO ILL. CICLO	32,00	0,80	0,800	0,800	16,38		
	SOMMANO metri cubi					469,52	17,52849	8'229,98
74 PF.0001.000 2.0029 03/04/2024	Sovrapprezzo per SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la posa di reti idriche- fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di reti elettriche e telefoniche, fino alla ... sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure PER INTERVENTI IN CITTA' E CENTRO STORICO Cat 4 - OG10 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SbCat 13 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E FIBRA OTTICA Vedi voce n° 73 [metri cubi 469.52]					469,52		
	SOMMANO m³					469,52	12,74452	5'983,81
75 PF.0001.000 2.0044 09/03/2022	TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto Cat 4 - OG10 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SbCat 13 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E FIBRA OTTICA Vedi voce n° 73 [metri cubi 469.52]	1,20				563,42		
	SOMMANO m³					563,42	8,74748	4'928,51
76 PF.0001.000 9.0016 11/04/2024	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 09 04a - Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 ... so, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. Cat 4 - OG10 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SbCat 13 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E FIBRA OTTICA Vedi voce n° 75 [m³ 563.42]	1,70				957,81		
	SOMMANO t					957,81	15,93900	15'266,53
77 PF.0004.000	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI							
	A RIPORTARE							4'155'024,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							4'155'024,93
1.0005 14/03/2022	SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASS ... ure metalliche; con resistenza caratteristica RCK pari a 25 N/mm ² a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP Cat 4 - OG10 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SbCat 13 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E FIBRA OTTICA Plinti Pali stradali Plinti pali Pedonali e Ciclo-Pedonali	26,00 66,00 3,00	1,00 0,80 1,00	1,000 0,800 1,000	1,000 0,800 0,800	26,00 33,79 2,40		
	SOMMANO m ³					62,19	220,03537	13'684,00
78 SL.0010.000 1.0002 23/09/2022	POZZETTO prefabbricato SERIE NORMALE in cls. vibrato, senza sifone e senza copertina, dim.interne 40x40x40 Cat 4 - OG10 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SbCat 13 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E FIBRA OTTICA Lato DX Illuminazione Lato DX Altri Imp. Lato Sx Illuminazione Lato Sx Altri Imp Piazza Int. Via Roma Illuminazione Messa a Terra Quadro+Scaricatore					64,00 12,00 50,00 11,00 6,00 1,00		
	SOMMANO cad.					144,00	62,07000	8'938,08
79 SL.0006.000 5.0007 23/09/2022	CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe D400 per carreggiata stradale, a norma UNI EN 124 con telaio quadrato 500*500 e botola quadrata 400*400 Cat 4 - OG10 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SbCat 13 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E FIBRA OTTICA Vedi voce n° 78 [cad. 144.00]					144,00		
	SOMMANO cad.					144,00	134,25546	19'332,79
80 SL.0010.000 1.0003 23/09/2022	POZZETTO prefabbricato SERIE NORMALE in cls.vibrato, senza sifone e senza copertina, dim.interne 50x50x50 Cat 4 - OG10 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SbCat 13 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E FIBRA OTTICA Per Innesto vecchio impianto ogni 140m. Lato DX + Lato SX					24,00		
	SOMMANO cad.					24,00	72,06326	1'729,52
81 NP.ILL.0022 23/09/2022	CHIUSINO GHISA SFEROIDALE classe D400 per carreggiata stradale, a norma UNI EN 124-1:2015 con telaio quadrato 600*600 e botola quadrata 500*500 Cat 4 - OG10 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SbCat 13 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E FIBRA OTTICA Vedi voce n° 80 [cad. 24.00]					24,00		
	SOMMANO cad.					24,00	158,77116	3'810,51
82 NP.ILL.0005 13/09/2022	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRUGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di installazioni elettriche e di							
	A RIPORTARE							4'202'519,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							4'202'519,83
	telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a ... re ma esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto. Cat 4 - OG10 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SbCat 13 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E FIBRA OTTICA Compreso Nastro di segnalazione Rosso Dorsale DX Dorsale SX Attraversamento Collegamento pozzetto fibra lato DX e SX Collegamento pozzetti adiacenti Derivazioni ai Pali + Pocket Spaces	4,00 4,00 4,00 2,00 21,00	540,00 600,00 30,00 20,00 0,30 550,00			2'160,00 2'400,00 120,00 40,00 6,30 550,00		
	SOMMANO metri					5'276,30	5,60519	29'574,66
83 NP.11 04/04/2024	SOLA POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRUGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchie ... opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto. Cat 4 - OG10 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SbCat 13 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E FIBRA OTTICA CORRUGATO FORNITURA ENEL					100,00		
	SOMMANO ml					100,00	2,70454	270,45
84 NP.ILL.0001 28/02/2022	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SABBIONE la formazione di letto di posa e rinfianco di tubazioni in genere, computato per tutta la sezione dello scavo per lo spessore di 10 cm per il letto di posa e sino a 20 cm sopra la generatrice della tubazione. Cat 4 - OG10 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SbCat 13 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E FIBRA OTTICA Lato Pedonale DX Cavidotto Ill. Pubb. + Cavidotto predisposizione altri imp. Lato Ciclo-Pedonale SX Cavidotto Ill. Pubb. + Cavidotto predisposizione altri imp. Attraversamento Cavidotto Ill. Pubb. (coll. quadro) + Cavidotto Predisposizione altri imp. Collegamento a pozzetto fibra ottica predisposizione altri impianti lato DX Collegamento a pozzetto fibra ottica predisposizione altri impianti lato SX Derivazioni ai pali		540,00 600,00 30,00 20,00 20,00 450,00	0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200	0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200	21,60 24,00 1,20 0,80 0,80 18,00		
	SOMMANO m3					66,40	38,33374	2'545,36
85 PF.0009.000 6.0022 29/09/2022	FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV per energiaisolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteri ... aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x2,5 mmq Cat 4 - OG10 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SbCat 13 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E FIBRA OTTICA Stacchi ai Pali + POCKET SPACES. FASE + NEUTRO (1250m*2)		2500,00 1500,00			2'500,00 1'500,00		
	A RIPORTARE					4'000,00		4'234'910,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					4'000,00		4'234'910,30
	SOMMANO m					4'000,00	3,37840	13'513,60
86 PF.0009.000 6.0025 29/09/2022	FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV per energiaisolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteri ... aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x10 mmq Cat 4 - OG10 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SbCat 13 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E FIBRA OTTICA LASCIARE 1m DI CAVO IN OGNI POZZETTO COME SCORTA Dorsale lato DX Stradale + Coll. Quadro (3 FASI) Dorsale lato DX Pedonale + Coll. Quadro (3 FASI) Dorsale Pocket Space DX + Coll. Quadro (3 FASI) Dorsale Pocket Space SX + Coll. Quadro (3 FASI) Dorsale Ciclopedonale SX + Coll. Quadro (3 FASI) Dorsale Neutro DX + Coll. Quadro Dorsale Neutro SX + Coll. Quadro Scorta Pozzetti	3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 1,00 1,00 120,00	560,00 560,00 560,00 620,00 620,00 560,00 620,00 1,00			1'680,00 1'680,00 1'680,00 1'860,00 1'860,00 560,00 620,00 120,00		
	SOMMANO m					10'060,00	4,39753	44'239,15
87 NP.ILL.0009 15/09/2022	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO di Rete Ethernet CAT6, CCA, UTP, RJ45, AWG24 Cat 4 - OG10 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SbCat 13 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E FIBRA OTTICA LASCIARE 50 Cm IN USCITA DALLA SOMMITA' DEL PALO E 2m DI SCORTA NEL POZZETTO Predisposizione video sorveglianza su pali da 4m adiacenti al pozzetto predisposizione ALTRI IMP.	21,00	10,00			210,00		
	SOMMANO metri					210,00	6,25956	1'314,51
88 NP.ILL.0003 09/09/2022	RIMOZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE STRADALE, DA ARREDO URBANO O PROIETTORE di qualsiasi tipologia e potenza, installata su impianto esistente, compreso oltre allo smontaggio ... a o in apposito centro di riciclaggio da individuarsi a cura e spese dell'impresa, secondo quanto impartito dalla D.L. Cat 4 - OG10 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SbCat 13 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E FIBRA OTTICA Armature stradali su tesata Armature pedonali Armature stradali su palo					16,00 43,00 3,00		
	SOMMANO cadauno					62,00	43,61214	2'703,95
89 NP.ILL.0004 09/09/2022	RIMOZIONE DI LINEE ELETTRICHE AEREE, consistente nello slaccio dei corpi illuminanti, sfascettatura e rimozione della linea di alimentazione e della treccia d'acciaio e di tutti gli ... ario sostituire, incluso carico, trasporto e oneri di conferimento a discarica autorizzata di tutti i materiali rimossi. Cat 4 - OG10 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SbCat 13 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E FIBRA OTTICA							
	A RIPORTARE							4'296'681,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							4'296'681,51
	Tesate	20,00	22,00			440,00		
	SOMMANO m					440,00	8,12624	3'575,55
90 NP.ILL.0002 28/02/2022	RIMOZIONE DI SOSTEGNO PER ILLUMINAZIONE STRADALE DI QUALSIASI TIPO, DIMENSIONE, PESO O NATURA, compreso: intercettazione della linea di alimentazione, scollegamento alla dorsale di ... torizzata e/o in apposito centro di riciclo. Escluso il ripristino della pavimentazione esistente da compensare a parte. Cat 4 - OG10 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SbCat 13 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E FIBRA OTTICA <i>Pali sostegno tesate</i> <i>Pali armature stradali intersezione via Roma</i> <i>Pali ill. pedonale</i>					36,00 3,00 43,00		
	SOMMANO cadauno					82,00	149,69618	12'275,09
91 NP.10 03/04/2024	Spostamento manuale cavi fibra ottica esistente secondo le seguenti fasi lavorative: Demolizione manuale del cls di incamiciamento delle dimensioni 0,30x0,20; Carico e trasporto delle macerie all'interno dell'area di cantiere per il futuro conferimento; spostamento e riordino microtubi. Cat 4 - OG10 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SbCat 13 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E FIBRA OTTICA					1'500,00		
	SOMMANO ml					1'500,00	25,34048	38'010,72
92 NP.11 03/04/2024	SOLA POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRIGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchie ... opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto. Cat 4 - OG10 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SbCat 13 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E FIBRA OTTICA					1'500,00		
	SOMMANO ml					1'500,00	2,70454	4'056,81
93 NP.ILL.0021 12/09/2022	Fornitura e posa in opera di Palo d'arredo urbano tipo AEC-PM6 o similare realizzato in singolo tratto cilindrico in acciaio S235JR EN10025 diametro mm 114 spessore 3. Altezza tota ... accessorio dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento per dare l'opera finita a regola d'arte. Cat 4 - OG10 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SbCat 13 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E FIBRA OTTICA Illuminazione stradale. Palo d'arredo urbano tipo AEC-PM6 + Basetta inferiore a base palo con funzione decorativa tipo AEC BA/01 o similare					26,00		
	SOMMANO cadauno					26,00	948,75506	24'667,63
94 NP.ILL.0020	Fornitura e posa in opera di Palo d'arredo urbano tipo AEC-PM4 o similare realizzato in singolo tratto cilindrico in acciaio							
	A RIPORTARE							4'379'267,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							4'379'267,31
12/09/2022	S235JR EN10025 diametro mm 102 spessore 3. Altezza tota ... accessorio dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento per dare l'opera finita a regola d'arte. Cat 4 - OG10 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SbCat 13 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E FIBRA OTTICA Illuminazione Pedonale, Ciclo-pedonale, Piazza Intersezione. Palo d'arredo urbano tipo AEC-PM4 + Basetta inferiore a base palo con funzione decorativa tipo AEC BA/01 o similare					66,00		
	SOMMANO cadauno					66,00	555,34006	36'652,44
95 PF.0009.000 8.0071 15/09/2022	SOVRAPPREZZO PER GUAINA TERMORESTRINGENTE BASE PALO H. 450 mm, fissata nella zona di incastro nel plinto. Cat 4 - OG10 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SbCat 13 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E FIBRA OTTICA Vedi voce n° 93 [cadauno 26.00] Vedi voce n° 94 [cadauno 66.00]					26,00		
	SOMMANO cadauno					66,00	58,73395	5'403,52
96 NP.ILL.0011 12/09/2022	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Apparecchio costituito da una struttura in trafilata di alluminio lega EN AW 6060 T5, dimensioni 200x80x650 mm a supporto dei gruppi elettrico, ottico e ... atura CE, ENEC. Norme di riferimento: EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 Cat 4 - OG10 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SbCat 13 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E FIBRA OTTICA STRADALE SENSO UNICO Tipo Aec Mod 2 Urban 0F2H1 STU-M 3.5-2M o similare Montaggio Testa Palo 102mm					18,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	823,59090	17'295,41
97 NP.ILL.0012 12/09/2022	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Apparecchio costituito da una struttura in trafilata di alluminio lega EN AW 6060 T5, dimensioni 200x80x500 mm a supporto dei gruppi elettrico, ottico e ... atura CE, ENEC. Norme di riferimento: EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 Cat 4 - OG10 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SbCat 13 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E FIBRA OTTICA Pedonale DX SENSO UNICO Tipo Aec Mod 2 Urban 0F2H1 S05 3.5-2M o similare Montaggio Testa Palo 60mm Pedonale DX DOPPIO SENSO. Tipo Aec Mod 2 Urban 0F2H1 S05 3.5-2M o similare Montaggio Testa Palo 60mm					22,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	769,19590	24'614,27
98 NP.ILL.0013 12/09/2022	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Apparecchio costituito da una struttura in trafilata di alluminio lega EN AW 6060 T5, dimensioni 200x80x650 mm a supporto dei gruppi elettrico, ottico e ... atura CE, ENEC. Norme di riferimento: EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 Cat 4 - OG10 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE							
	A RIPORTARE							4'463'232,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							4'526'028,79
	EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 Cat 4 - OG10 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SbCat 13 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E FIBRA OTTICA Area Verde SX SENSO UNICO Tipo Aec Mod 2 Urban 0F2H1 S05 3.7-1M o similare Montaggio Collare 102mm					23,00		
	SOMMANO cadauno					23,00	713,53590	16'411,33
103 NP.ILL.0018 12/09/2022	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Apparecchio costituito da una struttura in trafilata di alluminio lega EN AW 6060 T5, dimensioni 200x80x650 mm a supporto dei gruppi elettrico, ottico e ... atura CE, ENEC. Norme di riferimento: EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 Cat 4 - OG10 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SbCat 13 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E FIBRA OTTICA Piazza intersezione Via Roma Tipo Aec Mod 2 Urban 0F2H1 S05 3.7-1M o similare Montaggio Testa Palo 60mm					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	742,63090	1'485,26
104 NP.ILL.0019 12/09/2022	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Apparecchio costituito da una struttura in trafilata di alluminio lega EN AW 6060 T5, dimensioni 200x80x650 mm a supporto dei gruppi elettrico, ottico e ... atura CE, ENEC. Norme di riferimento: EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 Cat 4 - OG10 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SbCat 13 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E FIBRA OTTICA Piazza intersezione Via Roma Tipo Aec Mod 2 Urban 0F2H1 S05 3.7-1M o similare Montaggio Collare 102mm					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	742,63090	1'485,26
105 PF.0009.000 9.0042 24/10/2022	Fornitura e posa in opera di BOLLARD Apparecchio a sezione rettangolare, realizzato in trafilata di alluminio lega EN AW 6063 T66, dimensioni sezione 250x100mm. Altezza da terra 500/ ... accessorio dei materiali accessori e complementari di montaggio e collegamento per dare l'opera finita a regola d'arte. Cat 4 - OG10 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SbCat 13 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E FIBRA OTTICA Pocket Spaces Tipo Aec Mod 2 Bollard 0F2H1 S05 3.3-1M SAT o similare COLORE 3000K *(par.ug.=2*45)	90,00				90,00		
	SOMMANO cad.					90,00	1'042,63830	93'837,45
106 PR.0083.000 1.0033 19/09/2022	Giunto in linea o derivato composti da due semigusci in materiale plastico antifrattura, da riempire con resina epossidica bicomponente, adatto anche ad alte profondità, atto ad ospitare fino a n. 4 cavi estrusi 0,6/1KV da 10 mmq. Cat 4 - OG10 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SbCat 13 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E FIBRA OTTICA Giunti illuminazione stradale 27*2 Giunti illuminazione pedonale DX 32*3 *(par.ug.=32*3)					54,00 96,00		
	SOMMANO cad.	96,00				96,00		
	A RIPORTARE					150,00		4'639'248,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					150,00		4'639'248,09
	Giunti illuminazione ciclopedonale SX 32*3 *(par.ug.=32*3) Giunti illuminazione piazza Via Roma 2*3 *(par.ug.=2*3) Giunti illuminazione Pocket Spaces 32*4 *(par.ug.=32*4) Giunti derivazione linea	96,00 6,00 128,00				96,00 6,00 128,00 30,00 20,00		
	SOMMANO cadauno					430,00	38,37960	16'503,23
107 NP.ILL.0008 22/09/2022	QUADRO DI COMANDO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA TRIFASE CON TELECONTROLLO - 15 uscite. Fornitura e posa in opera di quadro di comando integrato, per illuminazione pubblica trifase co ... ando e la configurazione ed eventuale implementazione del software di gestione in uso presso la Stazione Appaltante. Cat 4 - OG10 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SbCat 13 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E FIBRA OTTICA Nuovo Quadro Piazza connessione Via Roma					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	21'603,81389	21'603,81
108 NP.ILL.0024 20/10/2022	Predisposizione allaccio elettrico della pensilina fermata autobus fino a 20 m di lunghezza, costituito da: - pozzetto in cls prefabbricato delle dimensioni interne di cm 40x40x40, c ... i discarica. Compreso altresì ogni altro eventuale onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte Cat 4 - OG10 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SbCat 13 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E FIBRA OTTICA N. 3 Fermate					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	1'565,64019	4'696,92
109 NP.ILL.0025 27/10/2022	Predisposizione allaccio videosorveglianza fino a 20m di lunghezza, costituito da: - pozzetto in cls prefabbricato delle dimensioni interne di cm 40x40x40, completo di chiusino in gh ... i discarica. Compreso altresì ogni altro eventuale onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte Cat 4 - OG10 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SbCat 13 - IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E FIBRA OTTICA Lato DX Lato SX					4,00 4,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	1'703,76554	13'630,12
	Parziale LAVORI A MISURA euro							575'066,07
	LAVORI A CORPO <nessuna> (SpCat 0) OG6 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE (Cat 3) RETE IDRICA (SbCat 10)							
110 EP.PF.0500 02/11/2022	ONERE A CORPO PER LA RICERCA DETTAGLIATA DI TUTI I SOTTOSERVIZI ESISTENTI, mediante rilievo topografico planimetrico ed altimetrico e restituzione di elaborati grafici sia in formato digitale che cartaceo. Cat 3 - OG6 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE							
	A RIPORTARE							4'695'682,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							4'695'682,17
	SbCat 10 - RETE IDRICA					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	10'000,00000	10'000,00
	Parziale LAVORI A CORPO euro							10'000,00
	LAVORI A MISURA							
	<nessuna> (SpCat 0)							
	OG6 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE (Cat 3)							
	RETE IDRICA (SbCat 10)							
111 NP.01 04/04/2024	Rimozione di tubazioni varie in vista (idriche per usi diversi), compresi i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recupera ... imento ad impianto autorizzato; valutata al metro lineare per tubazioni dei seguenti diametri: oltre i 10 e fino a 25 cm Cat 3 - OG6 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE SbCat 10 - RETE IDRICA CONDOTTA GAS					163,00		
	SOMMANO m					163,00	14,42670	2'351,55
112 NP.08 04/04/2024	REALIZZAZIONE BY PASS PROVVISORIO, TRA LA CONDOTTA ESISTENTE E LA NUOVA CONDOTTA IDRICA, MEDIANTE LE SEGUENTI FASI LAVORATIVE: SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER RICERCA DELLA CONDOTTA ... GIA DN. 150 X 2", BULLONERIA E GUARNIZIONI, REALIZZAZIONE BLOCCO DI ANCORAGGIO IN CLS, REINTERRO DEGLI SCAVI CON SABBIA. Cat 3 - OG6 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE SbCat 10 - RETE IDRICA					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	2'277,03231	18'216,26
113 PF.0001.000 2.0028 30/09/2022	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di reti elettriche e telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo ... trasporto in terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure Cat 3 - OG6 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE SbCat 10 - RETE IDRICA Tubazione idrica lato pari Tubazione idrica lato dispari Collegamento a tubazione idrica esistente incroci: Isola Tavolara, Caprera, XXIX Novembre, Bruscu Onnis, Roma, Pola *(lung.=8,00+18,00+19,00+8,00+20,00+20,00) Canalette con grigliato		550,00 550,00 93,00 40,00	0,600 0,600 0,600 0,500	1,000 1,000 1,300 0,400	330,00 330,00 72,54 8,00		
	SOMMANO m³					740,54	18,14619	13'437,98
114 PF.0001.000 2.0029 30/09/2022	Sovraprezzo per SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la posa di reti idriche- fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di reti elettriche e telefoniche, fino alla ... sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure PER INTERVENTI IN CITTA' E CENTRO STORICO Cat 3 - OG6 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE SbCat 10 - RETE IDRICA Tubazione idrica							
	A RIPORTARE							4'739'687,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							4'739'687,96
	Vedi voce n° 113 [m³ 740.54]					740,54		
	SOMMANO m³					740,54	12,74452	9'437,83
115 PF.0001.000 2.0044 30/09/2022	TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto Cat 3 - OG6 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE SbCat 10 - RETE IDRICA Tubazione rete idrica Vedi voce n° 113 [m³ 740.54]	1,20				888,65		
	SOMMANO m³					888,65	8,74748	7'773,45
116 PF.0001.000 9.0016 11/04/2024	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 09 04a - Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 ... so, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. Cat 3 - OG6 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE SbCat 10 - RETE IDRICA Vedi voce n° 115 [m³ 888.65]	1,70				1'510,71		
	SOMMANO t					1'510,71	15,93900	24'079,21
117 PF.0003.000 1.0005 02/11/2022	FORNITURA E POSA IN OPERA DI - TUBO ACQUA IN GHISA SFEROIDALE A GIUNTO ELASTICO RAPIDO CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN ZINCO-ALLUMINIO E INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA secondo UNI EN 545: ... ed il lavaggio; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera e per i seguenti diametri nominali TUBO DN 150 mm Cat 3 - OG6 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE SbCat 10 - RETE IDRICA Da Piazza del carmine ad incrocio Via Pola lato dispari Da Piazza del carmine ad incrocio Via Roma lato pari Da incrocio Via Roma ad incrocio Voia Pola lato pari Nodo Via XXIX Novembre Nodo Via Pola Nodo Via Roma			550,00 380,00 170,00 19,00 20,00 20,00		550,00 380,00 170,00 19,00 20,00 20,00		
	SOMMANO m					1'159,00	222,96386	258'415,11
118 PF.0003.000 1.0003 02/11/2022	FORNITURA E POSA IN OPERA DI - TUBO ACQUA IN GHISA SFEROIDALE A GIUNTO ELASTICO RAPIDO CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN ZINCO-ALLUMINIO E INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA secondo UNI EN 545: ... ed il lavaggio; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera e per i seguenti diametri nominali TUBO DN 100 mm Cat 3 - OG6 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE SbCat 10 - RETE IDRICA Nodo Via Bruscu Onnis Nodo Via Roma	2,00	8,00 8,00			8,00 16,00		
	SOMMANO m					24,00	157,02970	3'768,71
119 PF.0003.000 1.0002 02/11/2022	FORNITURA E POSA IN OPERA DI - TUBO ACQUA IN GHISA SFEROIDALE A GIUNTO ELASTICO RAPIDO CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN ZINCO-ALLUMINIO E INTERNO IN MALTA CEMENTIZIA secondo UNI EN 545: ... a ed il lavaggio; valutato per la lunghezza effettiva misurata in opera e per i seguenti diametri nominali TUBO DN 80 mm Cat 3 - OG6 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE							
	A RIPORTARE							5'043'162,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							5'043'162,27
	SbCat 10 - RETE IDRICA Nodo Via Isola di tavolara Nodo Via Caprera Nodo Via Bruscu Onnis SOMMANO m		8,00 18,00 8,00			8,00 18,00 8,00 <hr/> 34,00	148,81680	5'059,77
120 PF.0003.000 6.0006 02/11/2022	SARACINESCA A CORPO OVALE O PIATTO per pressioni di esercizio sino a PN 16 con corpo e cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo rivestito in gomma NPR atossica, antinve ... 7; compreso il trasporto a piè d'opera, lo scarico e la posa in opera; per i seguenti diametri DN 150 mm, PFA sino al 16 Cat 3 - OG6 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE SbCat 10 - RETE IDRICA Da Piazza del carmine ad incrocio Via Pola lato dispari Da Piazza del carmine ad incrocio Via Roma lato pari Da incrocio Via Roma ad incrocio Voia Pola lato pari Nodo Via Isola di tavolara Nodo Via Caprera Nodo Via XXIX Novembre Nodo Via Bruscu Onnis Nodo Via Roma Dx e SX Nodo Via Pola SOMMANO cad.					7,00 3,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 <hr/> 20,00	771,93009	15'438,60
121 PF.0003.000 6.0004 02/11/2022	SARACINESCA A CORPO OVALE O PIATTO per pressioni di esercizio sino a PN 16 con corpo e cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo rivestito in gomma NPR atossica, antinve ... 7; compreso il trasporto a piè d'opera, lo scarico e la posa in opera; per i seguenti diametri DN 100 mm, PFA sino al 16 Cat 3 - OG6 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE SbCat 10 - RETE IDRICA Nodo Via Bruscu Onnis Nodo Via Roma Dx e sx SOMMANO cad.					1,00 2,00 <hr/> 3,00	522,36240	1'567,09
122 PF.0003.000 6.0003 02/11/2022	SARACINESCA A CORPO OVALE O PIATTO per pressioni di esercizio sino a PN 16 con corpo e cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo rivestito in gomma NPR atossica, antinve ... 27; compreso il trasporto a piè d'opera, lo scarico e la posa in opera; per i seguenti diametri DN 80 mm, PFA sino al 16 Cat 3 - OG6 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE SbCat 10 - RETE IDRICA Nodo Via Isola di Tavolara Nodo Via Caprera Nodo Via Pola SOMMANO cad.					1,00 1,00 1,00 <hr/> 3,00	421,70673	1'265,12
123 NP.09 20/05/2024	PEZZO SPECIALE IN GHISA SFEROIDALE, con le stesse caratteristiche dei corrispondenti tubi con giunzione a bicchiere od a flangia: quali curve, riduzioni, tes, manicotti, elementi d ... simili; compreso trasporto, scarico e posa in opera da valutarsi a chilogrammo di pezzo speciale Riduzione a due flange. Cat 3 - OG6 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE SbCat 10 - RETE IDRICA VIA TAVOLARA DX CURVA 22° DN 150 B/B TAZZA FLANGIATA DN 150 *(H/peso=20,90+2,40) BOUT DN 150 *(H/peso=15,600+2,40)	2,00 1,00 2,00			29,300 23,300 18,000	58,60 23,30 36,00		
	A RIPORTARE					117,90		5'066'492,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					117,90		5'066'492,85
	TES 150x150x150	1,00			32,500	32,50		
	VIA CAPRERA DX							
	TAZZA FLANGIATA DN 150 *(H/peso=20,90+2,40)	1,00			23,300	23,30		
	BOUT DN 150 *(H/peso=15,600+2,40)	1,00			18,000	18,00		
	TES 150x150x150	1,00			32,500	32,50		
	VIA XXIX NOVEMBRE DX							
	TAZZA FLANGIATA DN 150 *(H/peso=20,900+2,40)	2,00			23,300	46,60		
	BOUT DN 150 *(H/peso=15,60+2,40)	1,00			18,000	18,00		
	TES 150x150x150	1,00			32,500	32,50		
	VIA BRUSCU ONNIS DX							
	TAZZA FLANGIATA DN 150 *(H/peso=20,90+2,40)	2,00			23,300	46,60		
	BOUT DN 150 *(H/peso=15,60+2,40)	1,00			18,000	18,00		
	TES 150x150x150	1,00			32,500	32,50		
	FRONTE CHIESA SX							
	CURVA 45° DN 150 B/B	4,00			30,800	123,20		
	FRONTE VIA CAPRERA SX							
	TAZZA FLANGIATA DN 150 *(H/peso=20,90+2,40)	1,00			23,300	23,30		
	BOUT DN 150 *(H/peso=15,600+2,40)	1,00			18,000	18,00		
	VIA ROMA DX							
	CURVA 90° DN 150 B/B	1,00			33,900	33,90		
	TAZZA FLANGIATA DN 150 *(H/peso=20,90+2,40)	1,00			23,300	23,30		
	BOUT DN 150 *(H/peso=15,600+2,40)	3,00			18,000	54,00		
	TES 150x150x150	2,00			32,500	65,00		
	VIA ROMA SX							
	TAZZA FLANGIATA DN 150 *(H/peso=20,90+2,40)	1,00			23,300	23,30		
	BOUT DN 150 *(H/peso=15,600+2,40)	1,00			18,000	18,00		
	TES 150x150x150	1,00			32,500	32,50		
	VIA POLA DX							
	TAZZA FLANGIATA DN 150 *(H/peso=20,90+2,40)	2,00			23,300	46,60		
	BOUT DN 150 *(H/peso=15,600+2,40)	1,00			18,000	18,00		
	TES 150x150x150	1,00			32,500	32,50		
	SOMMANO kg					930,00	17,43968	16'218,90
124 NP.06 04/04/2024	REALIZZAZIONE collegamento della nuova condotta idrica alla condotta esistente, diam 80x80 secondo le seguenti fasi lavorative: Scavo a sezione obbligata e ristretta prevalentem ... 80, ultimazione collegamento, realizzazione di eventuali blocchi di ancoraggio in cls sulle curve e reinterro in sabbia. Cat 3 - OG6 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE SbCat 10 - RETE IDRICA					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	2'959,90391	11'839,62
125 NP.07 04/04/2024	REALIZZAZIONE collegamento della nuova condotta idrica alla condotta esistente, diam 150x150 secondo le seguenti fasi lavorative: Scavo a sezione obbligata e ristretta prevalentem ... 80, ultimazione collegamento, realizzazione di eventuali blocchi di ancoraggio in cls sulle curve e reinterro in sabbia. Cat 3 - OG6 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE SbCat 10 - RETE IDRICA					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	3'900,82121	23'404,93
126 NP.02 04/04/2024	DISMISSIONE DI ALLACCIO IDRICO Dismissione di allaccio idrico anche non contestuale alla realizzazione di un nuovo allaccio in analoga posizione.							
	A RIPORTARE							5'117'956,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							5'117'956,30
	comprendente la demolizione della ... di risulta, con la sola ESCLUSIONE dell'eventuale CARATTERIZZAZIONE del materiale che verrà compensata con voce a parte. Cat 3 - OG6 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE SbCat 10 - RETE IDRICA					60,00		
	SOMMANO cad.					60,00	205,72676	12'343,61
127 PF.0003.002 3.0005 04/11/2022	Realizzazione o rifacimento di ALLACCIO idrico a parete o a pavimento, del DE 32 mm in PE multistrato, al servizio di una o più utenze, con lunghezza sino a ml 2.00 misurata sul pi ... d'opera, trasporto e posa in opera di tutto il materiale sopra citato per realizzare a regola d'arte l'allaccio idrico. Cat 3 - OG6 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE SbCat 10 - RETE IDRICA Numeri pari Numeri dispari					20,00 14,00		
	SOMMANO cad.					34,00	610,81174	20'767,60
128 PF.0003.002 3.0009 04/11/2022	Realizzazione o rifacimento di ALLACCIO idrico a parete o a pavimento, del DE 50 mm in PE multistrato, al servizio di una o più utenze, con lunghezza sino a ml 2.00 misurata sul pi ... d'opera, trasporto e posa in opera di tutto il materiale sopra citato per realizzare a regola d'arte l'allaccio idrico. Cat 3 - OG6 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE SbCat 10 - RETE IDRICA Numeri pari *(par.ug.=13,00+7) Numeri dispari *(par.ug.=15,00+9) Allaccio impianto di irrigazione lato pari e lato dispari	20,00 24,00				20,00 24,00 1,00		
	SOMMANO cad.					45,00	1'045,68217	47'055,70
129 NP.03 04/04/2024	Sovraprezzo per realizzazione o rifacimento di ALLACCIO idrico a parete o a pavimento, del DE 50 mm in PE multistrato, al servizio di una o più utenze, per ogni metro eccedente i p ... ione similare da cm 10 di larghezza con colorazione azzurra, da posare all'interno dello strato di riempimento in misto; Cat 3 - OG6 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE SbCat 10 - RETE IDRICA come da allegati contabili e da file excel ripilogativo * (lung.=102,80+16*6,50)		206,80			206,80		
	SOMMANO m					206,80	194,01313	40'121,92
130 NP.04 04/04/2024	Sovraprezzo per realizzazione o rifacimento di ALLACCIO idrico a parete o a pavimento, del DE 32 mm in PE multistrato, al servizio di una o più utenze, per ogni metro eccedente i p ... rto e posa in opera di tutto il materiale sopra citato, necessario a realizzare a regola d'arte l'allaccio idrico Dn 32. Cat 3 - OG6 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE SbCat 10 - RETE IDRICA come da allegati contabili e da file excel ripilogativo		106,00			106,00		
	SOMMANO m					106,00	127,93681	13'561,30
131 PF.0003.002 3.0003 02/11/2022	Ripristino del Servizio idrico all'utenza consistente nel ricollegamento del monoblocco post contatore DA 1/2" alla partenza dell'impianto idrico dell'utente ubicato in prossimità ... pera del materiale di consumo ed idraulico occorrente per dare il tutto completo e funzionante a perfetta regola d'arte. Cat 3 - OG6 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE							
	A RIPORTARE							5'251'806,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							5'251'806,43
	SbCat 10 - RETE IDRICA Numeri pari Numeri dispari SOMMANO cad.					31,00 29,00 <hr/> 60,00	56,59294	3'395,58
	RETE ACQUE NERE (SbCat 11)							
132 PF.0003.002 4.0001 02/11/2022	ALLACCIO FOGNARIO URBANO realizzato con tubo in PVC SN4 ø 160 con lunghezza sino a ml 2.00 misurata sul piano orizzontale dall'asse della tubazione. Si intendono compresi e compens ... in opera di tutto il materiale sopra citato per realizzare a regola d'arte l'allaccio fognario. PVC SN4 Dn 160 L= 2.00 m Cat 3 - OG6 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE SbCat 11 - RETE ACQUE NERE RETE FOGNARIA NERA Numeri pari *(par.ug.=21+7) Numeri dispari *(par.ug.=25+9) SOMMANO cad.	28,00 34,00 <hr/> 62,00				28,00 34,00 <hr/> 62,00	1'350,16796	83'710,41
133 PF.0003.002 4.0007 02/11/2022	Sovraprezzo per realizzazione o rifacimento di ALLACCIO FOGNARIO URBANO realizzato con tubo in PVC SN4 ø 160, per ogni metro eccedente i primi 2.00 ml, quale compenso a metro linea ... n opera di tutto il materiale sopra citato per realizzare a regola d'arte l'allaccio fognario. PVC SN4 Dn 160 L= 1.00 ml Cat 3 - OG6 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE SbCat 11 - RETE ACQUE NERE RETE FOGNARIA NERA Numeri pari *(lung.=107,60+7*6) Numeri dispari *(lung.=142,85+9*6) SOMMANO m		149,60 196,85			149,60 196,85 <hr/> 346,45	259,48085	89'897,14
	Parziale LAVORI A MISURA euro							723'127,39
	LAVORI A CORPO <nessuna> (SpCat 0) OG6 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE (Cat 3) RETE ACQUE NERE (SbCat 11)							
134 PF.0003.002 4.0009 04/11/2022	RIPRISTINO SERVIZIO FOGNARIO DN 160 Ripristino del Servizio fognario all'utenza consistente nel ricollegamento, su suolo pubblico, della tubazione fognaria dell'utenza al nuovo poz ... ALLA SUDETTA VOCE IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE DEMOLITA CHE VERRA' COMPENSATA CON APPOSITA VOCE DI ELENCO PREZZI. Cat 3 - OG6 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE SbCat 11 - RETE ACQUE NERE RETE FOGNARIA NERA Allacci esistenti SOMMANO a corpo					60,00 <hr/> 60,00	144,66707	8'680,02
	Parziale LAVORI A CORPO euro							8'680,02
	LAVORI A MISURA							
	A RIPORTARE							5'437'489,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							5'437'489,58
	<nessuna> (SpCat 0) OG6 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE (Cat 3) RETE ACQUE NERE (SbCat 11)							
135 NP.18 09/05/2024	SOSTITUZIONE CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE CLASSE D 400, comprendente la rimozione del chiusino esistente, la demolizione dei cordoli in cls di ancoraggio, la fornitura e posa del n ... to dei materiali di risulta a discarica autorizzata e quanto altro necessario per dare l'opera a perfetta regola d'arte. Cat 3 - OG6 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE SbCat 11 - RETE ACQUE NERE CHIUSINI CIRCOLARI Ø 60 - KG 52 CHIUSINI QUADRATI CM 60 x 60 CHIUSINI RETTANGOLARI CM 70 x 106 CHIUSINI RETTANGOLARI CM 70 x 70	50,00 10,00 12,00 6,00			52,000 52,000 163,000 100,000	2'600,00 520,00 1'956,00 600,00		
	SOMMANO kg					5'676,00	8,35601	47'428,71
136 PF.0001.000 2.0028 09/05/2024	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di reti elettriche e telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo ... trasporto in terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure Cat 3 - OG6 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE SbCat 11 - RETE ACQUE NERE RIPRISTINO FOGNATURA VIA BRUSCU ONNIS - VIALE TRIESTE		16,00	0,800	0,800	10,24		
	SOMMANO metri cubi					10,24	17,52849	179,49
137 PF.0001.000 2.0029 09/05/2024	Sovrapprezzo per SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la posa di reti idriche- fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di reti elettriche e telefoniche, fino alla ... sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure PER INTERVENTI IN CITTA' E CENTRO STORICO Cat 3 - OG6 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE SbCat 11 - RETE ACQUE NERE Vedi voce n° 136 [metri cubi 10.24]					10,24		
	SOMMANO m³					10,24	12,74452	130,50
138 PF.0001.000 2.0044 09/05/2024	TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto Cat 3 - OG6 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE SbCat 11 - RETE ACQUE NERE Vedi voce n° 136 [metri cubi 10.24]	1,20				12,29		
	SOMMANO m³					12,29	8,74748	107,51
139 PF.0001.000 9.0016 09/05/2024	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 09 04a - Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 ... so, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. Cat 3 - OG6 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE SbCat 11 - RETE ACQUE NERE Vedi voce n° 136 [metri cubi 10.24]	1,70				17,41		
	SOMMANO t					17,41	15,93900	277,50
	A RIPORTARE							5'485'613,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							5'485'613,29
140 NP.19 09/05/2024	TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN4 SDR41 definito dalla Norma UNI EN 1401, completo delle sigle identificative (marchiatura ad interdistanza non superiore al metro) del ... primento del tubo, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di braghe e raccordi. Del diametro esterno mm 315 Cat 3 - OG6 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE SbCat 11 - RETE ACQUE NERE RIPRISTINO FOGNATURA VIA BRUSCU ONNIS - VIALE TRIESTE		16,00			16,00		
	SOMMANO m					16,00	124,76765	1'996,28
141 NP.20 09/05/2024	POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso SERIE PESANTE, completo di piastra di base e di copertina carrabile ARMATA in c.a., ma senza sifone, dato in opera per fognatu ... 60 cm, spessore minimo della piastra di base e delle pareti verticali 10 cm, dimensioni della copertina 80x80xHmin=10 cm Cat 3 - OG6 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE SbCat 11 - RETE ACQUE NERE RIPRISTINO FOGNATURA VIA BRUSCU ONNIS - VIALE TRIESTE					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	480,54126	480,54
142 NP.21 09/05/2024	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE classe D400 per carreggiata stradale, a norma UNI EN 124-1:2015, di qualsiasi forma e dimensione, in opera con malta cementizia e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Cat 3 - OG6 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE SbCat 11 - RETE ACQUE NERE RIPRISTINO FOGNATURA VIA BRUSCU ONNIS - VIALE TRIESTE	1,00			52,000	52,00		
	SOMMANO kg					52,00	6,29554	327,37
143 NP.22 15/05/2024	SOSTITUZIONE DI COPERTINA CARRABILE ARMATA IN C.A., pre pozzetti fognari e scarichi in genere; compreso: la rimozione diella copertina esistente, la fornitura, il trasporto, lo sca ... posa in opera della nuova copertina, la sigillatura al pozzetto esistente. Dimensioni della copertina 120x120xHmin=20 cm Cat 3 - OG6 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE SbCat 11 - RETE ACQUE NERE					5,00		
	SOMMANO cad.					5,00	345,40536	1'727,03
144 PF.0004.000 1.0005 09/05/2024	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASS ... ure metalliche; con resistenza caratteristica RCK pari a 25 N/mm ² a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP Cat 3 - OG6 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE SbCat 11 - RETE ACQUE NERE RIPRISTINO FOGNATURA VIA BRUSCU ONNIS - VIALE TRIESTE	4,00	0,80	0,200	1,000	0,64		
	SOMMANO m ³					0,64	220,03537	140,82
145	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SABBIONE la							
	A RIPORTARE							5'490'285,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							5'490'285,33
NP.ILL.0001 09/05/2024	<p>formazione di letto di posa e rinfianco di tubazioni in genere, computato per tutta la sezione dello scavo per lo spessore di 10 cm per il letto di posa e sino a 20 cm sopra la generatrice della tubazione.</p> <p>Cat 3 - OG6 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE SbCat 11 - RETE ACQUE NERE RIPRISTINO FOGNATURA VIA BRUSCU ONNIS - VIALE TRIESTE A DEDURRE TUBAZIONE Ø 315 *(larg.=,1575*,1575)</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi m3 Sommano negativi m3</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m3</p> <p style="text-align: center;">RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE (SbCat 12)</p>		16,00 -16,00	0,800 0,025	0,800 3,140	10,24 -1,26		
						10,24 -1,26		
						8,98	38,33374	344,24
146 XECO.01 20/05/2024	<p>LAVORI IN ECONOMIA Cat 3 - OG6 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE SbCat 12 - RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO</p>					20'184,56		
						20'184,56	1,00000	20'184,56
147 PF.0001.000 6.0024 30/09/2022	<p>Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata di raccolta e drenaggio di acque di superficie, marcate CE, realizzate in calcestruzzo polimerico con sezione a V, e rispondent ... e da norma EN1433 - 2008. LARGHEZZA INTERNA MM 200 larghezza esterna 235 mm ALTEZZA INTERNA COMPRESA DA 265 MM A 365 MM.</p> <p>Cat 3 - OG6 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE SbCat 12 - RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE</p> <p>Via isola di tavolara Parcheeggio RAS *(lung.=2*2,00) Civico 30 Via Caprera Civico 42 Civico 57 Accesso RAS *(lung.=2*8) Passi carrai *(lung.=2*3,00)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>			7,00 4,00 3,00 6,00 3,00 1,00 16,00 6,00		7,00 4,00 3,00 6,00 3,00 1,00 16,00 6,00		
						46,00	408,09280	18'772,27
148 Meteo 01 25/10/2022	<p>ALLACCIO CADITOIA STRADALE realizzato con tubo in PVC SN4 ø 200 con lunghezza sino a ml 2.00 misurata sul piano orizzontale dall'asse della tubazione. Si intendono compresi e compe ... in opera di tutto il materiale sopra citato per realizzare a regola d'arte l'allaccio caditoia. PVC SN4 Dn 200 L= 2.00 m</p> <p>Cat 3 - OG6 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE SbCat 12 - RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE (par.ug.=27,00+30)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>	57,00				57,00		
						57,00	1'083,83933	61'778,84
149 Meteo 02 25/10/2022	<p>Sovraprezzo per realizzazione o rifacimento di ALLACCIO CADITOIA STRADALE realizzato con tubo in PVC SN4 ø 200, per ogni metro eccedente i primi 2.00 ml, quale compenso a metro lin ... n opera di tutto il materiale sopra citato per realizzare a regola d'arte l'allaccio fognario. PVC SN4 Dn 160 L= 1.00 ml</p> <p>Cat 3 - OG6 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE SbCat 12 - RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE Caditoie e griglie Via Maddalena - Via Bruscu Onnis</p>					100,00		
	A RIPORTARE					100,00		5'591'365,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					100,00		5'591'365,24
	Caditoie e griglie Via Bruscu Onnis / Via Roma - Via Pola	30,00	3,00			90,00		
	SOMMANO metri					190,00	243,52677	46'270,09
150 PF.0003.002 4.0001 20/05/2024	ALLACCIO FOGNARIO URBANO realizzato con tubo in PVC SN4 ø 160 con lunghezza sino a ml 2.00 misurata sul piano orizzontale dall'asse della tubazione. Si intendono compresi e compens ... in opera di tutto il materiale sopra citato per realizzare a regola d'arte l'allaccio fognario. PVC SN4 Dn 160 L= 2.00 m Cat 3 - OG6 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE SbCat 12 - RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE RETE FOGNARIA METEORICA Numeri pari Numeri dispari					5,00 1,00		
	SOMMANO cad.					6,00	1'350,16796	8'101,01
151 PF.0003.002 4.0007 20/05/2024	Sovraprezzo per realizzazione o rifacimento di ALLACCIO FOGNARIO URBANO realizzato con tubo in PVC SN4 ø 160, per ogni metro eccedente i primi 2.00 ml, quale compenso a metro linea ... n opera di tutto il materiale sopra citato per realizzare a regola d'arte l'allaccio fognario. PVC SN4 Dn 160 L= 1.00 ml Cat 3 - OG6 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE SbCat 12 - RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE RETE FOGNARIA METEORICA Numeri pari Numeri dispari ALLACCI PLUVIALI Numeri pari *(lung.=113,40+14*5) Numeri dispari *(lung.=115,30+2*5)		27,70 13,00 183,40 125,30			27,70 13,00 183,40 125,30		
	SOMMANO m					349,40	259,48085	90'662,61
152 Meteo 05 25/10/2022	ALLACCIO pozzetto pluviale, realizzato con tubo in PVC SN4 ø 160 con lunghezza sino a ml 10.00 misurata sul piano orizzontale dall'asse della tubazione. Si intendono compresi e com ... in opera di tutto il materiale sopra citato per realizzare a regola d'arte l'allaccio caditoia. PVC SN4 Dn 200 L= 2.00 m Cat 3 - OG6 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE SbCat 12 - RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE Lato numeri pari Lto numeri dispari					26,00 14,00 13,00 2,00		
	SOMMANO cadauno					55,00	875,13697	48'132,53
153 PF.0001.000 2.0028 09/05/2024	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di reti elettriche e telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo ... trasporto in terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure Cat 3 - OG6 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE SbCat 12 - RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NUOVA CONDOTTA ACQUE BIANCHE VIA ROMA - VIA POLA - LATO SX RIPRISTINO ACQUE BIANCHE VIA BRUSCU ONNIS - VIALE TRIESTE		170,00 9,00	0,800 0,800	0,800 0,800	108,80 5,76		
	SOMMANO metri cubi					114,56	17,52849	2'008,06
	A RIPORTARE							5'786'539,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							5'786'539,54
154 PF.0001.000 2.0029 09/05/2024	Sovrapprezzo per SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la posa di reti idriche- fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di reti elettriche e telefoniche, fino alla ... sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure PER INTERVENTI IN CITTA' E CENTRO STORICO Cat 3 - OG6 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE SbCat 12 - RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE Vedi voce n° 153 [metri cubi 114.56]					114,56		
	SOMMANO m³					114,56	12,74452	1'460,01
155 PF.0001.000 2.0044 09/05/2024	TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto Cat 3 - OG6 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE SbCat 12 - RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE Vedi voce n° 153 [metri cubi 114.56]	1,20				137,47		
	SOMMANO m³					137,47	8,74748	1'202,52
156 PF.0001.000 9.0016 09/05/2024	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 09 04a - Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 ... so, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. Cat 3 - OG6 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE SbCat 12 - RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE Vedi voce n° 153 [metri cubi 114.56]	1,70				194,75		
	SOMMANO t					194,75	15,93900	3'104,12
157 NP.19 09/05/2024	TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN4 SDR41 definito dalla Norma UNI EN 1401, completo delle sigle identificative (marchiatura ad interdistanza non superiore al metro) del ... primario del tubo, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di braghe e raccordi. Del diametro esterno mm 315 Cat 3 - OG6 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE SbCat 12 - RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NUOVA CONDOTTA ACQUE BIANCHE VIA ROMA - VIA POLA - LATO SX RIPRISTINO ACQUE BIANCHE VIA BRUSCU ONNIS - VIALE TRIESTE		170,00			170,00		
			9,00			9,00		
	SOMMANO m					179,00	124,76765	22'333,41
158 NP.20 09/05/2024	POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso SERIE PESANTE, completo di piastra di base e di copertina carrabile ARMATA in c.a., ma senza sifone, dato in opera per fognatu ... 60 cm, spessore minimo della piastra di base e delle pareti verticali 10 cm, dimensioni della copertina 80x80xHmin=10 cm Cat 3 - OG6 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE SbCat 12 - RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE RIPRISTINO ACQUE BIANCHE VIA BRUSCU ONNIS - VIALE TRIESTE					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	480,54126	480,54
159 NP.22 15/05/2024	SOSTITUZIONE DI COPERTINA CARRABILE ARMATA IN C.A., pre pozzetti fognari e scarichi in genere; compreso: la rimozione diella copertina esistente, la fornitura, il trasporto, lo sca ... posa in opera della nuova copertina, la sigillatura al pozzetto esistente. Dimensioni della copertina							
	A RIPORTARE							5'815'120,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							5'815'120,14
	120x120xHmin=20 cm Cat 3 - OG6 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE SbCat 12 - RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NUOVA CONDOTTA ACQUE BIANCHE VIA ROMA - VIA POLA - LATO SX					6,00		
	SOMMANO cad.					6,00	345,40536	2'072,43
160 NP.23 15/05/2024	POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso SERIE PESANTE, completo di piastra di base e di copertina carrabile ARMATA in c.a., ma senza sifone, dato in opera per fognatu ... 0 cm, spessore minimo della piastra di base e delle pareti verticali 10cm, dimensioni della copertina 100x100xHmin=20 cm Cat 3 - OG6 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE SbCat 12 - RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NUOVA CONDOTTA ACQUE BIANCHE VIA ROMA - VIA POLA - LATO SX					6,00		
	SOMMANO cad.					6,00	733,28660	4'399,72
161 NP.24 15/05/2024	PROLUNGA PREFABBRICATA in calcestruzzo vibrocompresso, SERIE pesante senza piastra di base e senza sifone e copertina, dato in opera per fognature e scarichi in genere; compreso: 1 ... a posa in opera, esclusi solamente lo scavo e il rinterro. Dimensioni nette interne 80x80xh=40 cm, spessore minimo 10 cm Cat 3 - OG6 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE SbCat 12 - RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NUOVA CONDOTTA ACQUE BIANCHE VIA ROMA - VIA POLA - LATO SX					6,00		
	SOMMANO cad.					6,00	372,46192	2'234,77
162 NP.21 09/05/2024	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE classe D400 per carreggiata stradale, a norma UNI EN 124-1:2015, di qualsiasi forma e dimensione, in opera con malta cementizia e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Cat 3 - OG6 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE SbCat 12 - RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NUOVA CONDOTTA ACQUE BIANCHE VIA ROMA - VIA POLA - LATO SX RIPRISTINO ACQUE BIANCHE VIA BRUSCU ONNIS - VIALE TRIESTE	6,00			52,000	312,00		
		1,00			52,000	52,00		
	SOMMANO kg					364,00	6,29554	2'291,58
163 PF.0004.000 1.0005 09/05/2024	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASS ... ure metalliche; con resistenza caratteristica RCK pari a 25 N/mm ² a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP Cat 3 - OG6 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE SbCat 12 - RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NUOVA CONDOTTA ACQUE BIANCHE VIA ROMA - VIA POLA - LATO SX *(par.ug.=6*4) RIPRISTINO ACQUE BIANCHE VIA BRUSCU ONNIS - VIALE TRIESTE	24,00	0,80	0,200	1,000	3,84		
		4,00	0,80	0,200	1,000	0,64		
	SOMMANO m ³					4,48	220,03537	985,76
164	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SABBIONE la							
	A RIPORTARE							5'827'104,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							5'827'104,40
NP.ILL.0001 09/05/2024	formazione di letto di posa e rinfianco di tubazioni in genere, computato per tutta la sezione dello scavo per lo spessore di 10 cm per il letto di posa e sino a 20 cm sopra la generatrice della tubazione. Cat 3 - OG6 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE SbCat 12 - RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE NUOVA CONDOTTA ACQUE BIANCHE VIA ROMA - VIA POLA - LATO SX RIPRISTINO ACQUE BIANCHE VIA BRUSCU ONNIS - VIALE TRIESTE A DEDURRE TUBAZIONE Ø 315 *(larg.=,1575*,1575)		170,00	0,800	1,000	136,00		
			9,00	0,800	0,800	5,76		
			-179,00	0,025	3,140	-14,05		
	Sommano positivi m3					141,76		
	Sommano negativi m3					-14,05		
	SOMMANO m3					127,71	38,33374	4'895,60
	Parziale LAVORI A MISURA euro							394'510,42
	T O T A L E euro							5'832'000,00
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	RIPORTO		
	Riepilogo CATEGORIE		
001	OG2 - RESTAURO E MANUTENZIONE BENI SOTTOPOSTI A TUTELA	1'443'875,92	24,76
002	OG3 - STRADE	1'726'579,86	29,61
003	OG6 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE	1'136'317,83	19,48
004	OG10 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	575'066,07	9,86
005	OS24 - VERDE E ARREDO URBANO	950'160,32	16,29
	Totale CATEGORIE euro	5'832'000,00	100,00
	A RIPORTARE		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<u>Riepilogo SUB CATEGORIE</u>	
001	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	227'674,96
002	SCAVI	11'071,76
003	LAVORI ARCHEOLOGICI	168'936,54
004	TRASPORTO E CONFERIMENTO A DISCARICA	275'077,37
005	MASSICCIATE E MASSETTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO	849'452,36
006	PAVIMENTAZIONI	1'596'612,62
007	OPERE A VERDE	712'922,68
008	ARREDO URBANO	237'237,64
009	SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE	41'630,17
010	RETE IDRICA	559'519,84
011	RETE ACQUE NERE	235'427,56
012	RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE	341'370,43
013	IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E FIBRA OTTICA	575'066,07
	Totale SUB CATEGORIE euro	5'832'000,00
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
		RIPORTO
	<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>	
M	LAVORI A MISURA euro	5'506'411,40
M:000	<nessuna> euro	5'506'411,40
M:000.001	OG2 - RESTAURO E MANUTENZIONE BENI SOTTOPOSTI A TUTELA euro	1'140'967,34
M:000.001.006	PAVIMENTAZIONI euro	1'140'967,34
M:000.002	OG3 - STRADE euro	1'722'579,86
M:000.002.001	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro	223'674,96
M:000.002.002	SCAVI euro	11'071,76
M:000.002.003	LAVORI ARCHEOLOGICI euro	168'936,54
M:000.002.004	TRASPORTO E CONFERIMENTO A DISCARICA euro	275'077,37
M:000.002.005	MASSICCIATE E MASSETTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO euro	849'452,36
M:000.002.006	PAVIMENTAZIONI euro	152'736,70
M:000.002.009	SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE euro	41'630,17
M:000.003	OG6 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE euro	1'117'637,81
M:000.003.010	RETE IDRICA euro	549'519,84
M:000.003.011	RETE ACQUE NERE euro	226'747,54
M:000.003.012	RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE euro	341'370,43
M:000.004	OG10 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA euro	575'066,07
M:000.004.013	IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E FIBRA OTTICA euro	575'066,07
M:000.005	OS24 - VERDE E ARREDO URBANO euro	950'160,32
M:000.005.007	OPERE A VERDE euro	712'922,68
M:000.005.008	ARREDO URBANO euro	237'237,64
C	LAVORI A CORPO euro	325'588,60
C:000	<nessuna> euro	325'588,60
C:000.001	OG2 - RESTAURO E MANUTENZIONE BENI SOTTOPOSTI A TUTELA euro	302'908,58
C:000.001.006	PAVIMENTAZIONI euro	302'908,58
C:000.002	OG3 - STRADE euro	4'000,00
C:000.002.001	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro	4'000,00
C:000.003	OG6 - ACQUEDOTTI E FOGNATURE euro	18'680,02
C:000.003.010	RETE IDRICA euro	10'000,00
C:000.003.011	RETE ACQUE NERE euro	8'680,02
	TOTALE euro	5'832'000,00
		A RIPORTARE