COMUNE DI CAGLIARI

Servizio Opere Strategiche Mobilità Infrastrutture Viarie e Reti

SERVIZIO DI VIDEOISPEZIONE DELLA RETE METEORICA, PROPEDEUTICO ALLA PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE, COMPLETAMENTO E ATTIVAZIONE DELLA RETE PLUVIALE DELLA CITTA' DI CAGLIARI"

ANALISI NUOVI PREZZI

Il D.E.C.

Ing. Francesco Serra

Il Dirigente

Ing. Daniele Olla

LUGLIO 2023

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O				
	ANALISI DEI PREZZI				
Nr. 1 NP01	Sezionamento temporaneo, con l'utilizzo di pallone otturatore, di condotta fognaria sulla via Sonnino avente forma circolare od ovoidale tipo 9 con superficie dello speco maggiore di 2,5 mq; compreso il nolo del pallone otturatore ed ogni attrezzatura e manodopera necessari per il corretto posizionamento e la rimozione a fine utilizzo, per la durata necessaria alle operazioni di videoispezione				
	E L E M E N T I:				
	(E) [PE.001] Nolo 1° mese di pallone otturatore per condotta fognaria cir ... cadauno	1,000	10´000,00	10´000,00	---
	(E) [PE.002] Nolo di autospurgo compreso autista e il personale addetto a ... ora	16,000	158,20	2´531,20	---
	(E) [AT.0004.0009.0004] MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 5000 l/m ... ora	8,000	17,96	143,68	NL
	(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	64,000	39,90	2´553,60	MDO
	T O T A L E euro /			15´228,48	
Nr. 2 NP02	Esaurimento delle acque chiare presenti in condotte fognarie nel tratto terminale del bacino "Sonnino", con l'utilizzo di pompa autoadescante e formazione di by-pass, compreso il nolo della pompa ed ogni attrezzatura e manodopera necessari per il corretto funzionamento per la durata necessaria alle operazioni di videoispezione				
	E L E M E N T I:				
	(E) [AT.0002.0002.0004] MOTOPOMPA o elettropompa, di prevalenza fino a 20 m, per esa ... ora	40,000	18,27	730,80	NL
	(E) [PR.0001.0002.0001] GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in pa ... l	200,000	1,99	398,00	MT
	(E) [PF.0003.0007.0005] FORMAZIONE DI BY-PASS PER TRONCHI DI ACQUEDOTO realizzato co ... di cui MDO= 59.090%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m	15,000	41,91	628,65	---
	(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	40,000	39,90	1´596,00	MDO
	T O T A L E euro /			3´353,45	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE	R.
	RIPORTO				
	COSTI ELEMENTARI				
Nr. 3 AT.0002.0002.0004	MOTOPOMPA o elettropompa, di prevalenza fino a 20 m, per esaurimento di acque chiare esclusi consumi, dotazioni e il personale addetto con bocca erogazione SINO A 200 mm. euro / ora			18,27	NL
Nr. 4 AT.0004.0009.0004	MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 5000 l/min, già esistente in cantiere, compresi i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi. euro / ora			17,96	NL
Nr. 5 PE.001	Nolo 1° mese di pallone otturatore per condotta fognaria circolare od ovoidale con superficie dello speco pari o superiore a 2,5 mq euro / cadauno			10´000,00	---
Nr. 6 PE.002	Nolo di autospurgo compreso autista e il personale addetto alla manovra con un minimo di 4 ore, compresi i tempi di viaggio. Per autoaspirante con capacità minima >= 9 mc euro / ora			158,20	---
Nr. 7 PF.0003.0007.0005	FORMAZIONE DI BY-PASS PER TRONCHI DI ACQUEDOTO realizzato con condotte volanti in acciaio zincato tipo ROBUR con giunto rapido a testa sferica PFA 10 in barre da m 6.00, compreso il nolo delle stesse, il loro trasporto, scarico, sfilamento e posa in opera, lo smontaggio e il ritiro a lavori compiuti; compresa la formazione e la sconnessione dei giunti; da impiegarsi lungo il tracciato dell'acquedotto da potenziare durante le fasi di riscavo, di estrazione delle tubazioni dell'acquedotto esistente e loro sostituzione; compresi i collegamenti provvisori alla vecchie e nuove tubazioni sia lungo le condotte che all'interno dei serbatoi o altri manufatti di qualsiasi genere; compresi i pezzi speciali occorrenti per la realizzazione dei tratti ponte completi e per garantire la manutenzione della condotta e la continuità dell'approvvigiona- mento idrico ai centri serviti dall'acquedotto; compreso il lavaggio, la disinfezione e le prove idrauliche; escluso gli scavi, i rinterri e le opere murarie di qualsiasi genere per i seguenti diametri diametro mm 150 euro / m			41,91	---
Nr. 8 PR.0001.0002.0001	GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l euro / l			1,99	MT
Nr. 9 RU.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) euro / ora			39,90	MDO

Data, 04/07/2023

Il Tecnico

A RIPORTARE