



Servizio Opere Strategiche Mobilità Infrastrutture Viarie e Reti

**SERVIZIO DI VIDEOISPEZIONE DELLA RETE METEORICA,  
PROPEDEUTICO ALLA PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI  
"RIQUALIFICAZIONE, COMPLETAMENTO E ATTIVAZIONE DELLA RETE  
PLUVIALE DELLA CITTA' DI CAGLIARI"**



**Elaborato D**

**ELENCO PREZZI**

**I TECNICI**

Ing. Francesco Serra

Geom. Andrea Bertini

**IL DIRIGENTE**

Ing. Daniele Olla

NOVEMBRE 2021

<b>tariffa</b>	<b>descrizione</b>	<b>UM</b>	<b>prezzo</b>
A01	<p>Ispezione televisiva di rete fognaria pluviale, di qualsiasi materiale, forma e dimensione, per il riscontro di ostruzioni, rotture, infiltrazioni, allacciamenti abusivi, ingresso di radici, eseguita con telecamera a colori, in automatico o manualmente, compresa la consegna della documentazione video-fotografica e la relazione tecnica dell'intervento con i relativi risultati riportati in apposite schede.</p> <p>E' compresa inoltre la messa a disposizione in cantiere di ogni mezzo ed attrezzatura necessaria, l'onere per la ricerca e l'individuazione dei pozzetti fognari dai quali intervenire, la cartellonistica stradale, l'onere per mantenere l'area di intervento libera da autoveicoli in sosta e le eventuali deviazioni del traffico, e qualsiasi altro onere per dare l'intervento eseguito a perfetta regola d'arte.</p>	m	€ 15,00
B01	<p>Disostruzione di rete fognaria meteorica di qualsiasi materiale e forma, avente le dimensioni di seguito definite, per la rimozione di ogni intasamento fino al ripristino della sezione originaria.</p> <p>E' compreso ogni onere per la rimozione degli intasamenti mediante sistemi idrici in pressione tipo canal jet, dotati dei vari ugelli che si rendano necessari, quali, a titolo esemplificativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ugelli con getti ad inclinazioni combinate per la pulizia di condotte e tubi con incrostazione ispessite;</li> <li>• ugelli rotanti con testa intercambiabile per lo sfondamento ed apertura di ostruzioni anche totali e la perforazione di depositi di calcestruzzo e calcare;</li> <li>• ugelli a catena per la rimozione di depositi pesanti e resistenti di scorie e calcare ed il disintasamento di condotte con ostruzioni di sabbia, cemento, radici, etc;</li> </ul> <p>E' altresì compreso l'onere della pulizia con mezzi meccanici o anche a mano di materiali solidi di qualsiasi forma e natura, qualora si renda necessaria.</p> <p>In ogni caso è compresa la ricerca e l'individuazione dei pozzetti fognari dai quali intervenire, l'apertura dei chiusini, il posizionamento di una griglia a valle dell'intervento, l'aspirazione del materiale trascinato ai pozzetti d'ispezione, l'onere per il carico, il trasporto ed il conferimento dei rifiuti in idonei impianti di smaltimento autorizzati (reperiti a cura e spese della Ditta appaltatrice), la cartellonistica stradale, l'onere per mantenere l'area di intervento libera da autoveicoli in sosta e le eventuali deviazioni del traffico, e qualsiasi altro onere per dare l'intervento eseguito a perfetta regola d'arte.</p> <p><u>Per manufatti e/o tubazioni fino a 1000 cmq (DN 350)</u></p>	m	€ 10,50
B02	<p>Disostruzione di rete fognaria meteorica, come alla voce B01 ma <u>per manufatti e/o tubazioni da 1001 cmq a 2000 cmq (DN 600)</u></p>	m	€ 15,50

<b>tariffa</b>	<b>descrizione</b>	<b>UM</b>	<b>prezzo</b>
B03	Disostruzione di rete fognaria meteorica, come alla voce B01 ma <u>per manufatti e/o tubazioni da 2001 cmq a 6000 cmq (DN 850)</u>	m	€ 19,00
B04	Disostruzione di rete fognaria meteorica, come alla voce B01 ma <u>per manufatti e/o tubazioni oltre i 6000 cmq (DN 850)</u>	m	€ 23,00
B05	<p>Pulizia pozzetto di ispezione o di incrocio della rete fognaria meteorica, di dimensioni ed altezza variabili, eseguita con mezzi meccanici e/o a mano.</p> <p>E' compresa l'apertura del chiusino, il posizionamento di una griglia in prossimità dell'uscita a valle dello scarico, la rimozione di incrostazioni e detriti dal fondo e dalle pareti con apposita lancia in dotazione del canal jet e l'aspirazione con unità idrodinamica del materiale rimosso. E' altresì compreso l'onere della pulizia con mezzi meccanici o anche a mano di materiali solidi di qualsiasi forma e natura, qualora si renda necessaria, ed ogni onere per l'accesso in sicurezza al manufatto.</p> <p>In ogni caso è compreso l'onere per il carico, trasporto ed il conferimento dei rifiuti in idonei impianti di smaltimento autorizzati (reperiti a cura e spese della Ditta appaltatrice), la cartellonistica stradale, l'onere per mantenere l'area di intervento libera da autoveicoli in sosta e le eventuali deviazioni del traffico, e qualsiasi altro onere per dare l'intervento eseguito a perfetta regola d'arte.</p>	cad	€ 52,80
C01	<p>Ricerca e Messa in quota chiusini sotto pavimentazione stradale.</p> <p>E' compresa la ricerca e l'individuazione del chiusino, l'asportazione della pavimentazione stradale sino al telaio del chiusino e smontaggio di quest'ultimo; il sollevamento del telaio alla quota stradale e posa di malta cementizia a presa rapida, la pulizia dell'area, l'onere per il carico, trasporto ed il conferimento dei rifiuti in idonei impianti di smaltimento autorizzati (reperiti a cura e spese della Ditta appaltatrice), la cartellonistica stradale, l'onere per mantenere l'area di intervento libera da autoveicoli in sosta e le eventuali deviazioni del traffico, e qualsiasi altro onere per dare l'intervento eseguito a perfetta regola d'arte.</p>	cad	€ 310,00
C02	Ricerca e Messa in quota chiusini sotto pavimentazione stradale, come nella voce C01 ma compresa anche la fornitura di nuovo chiusino in ghisa sferoidale classe D400 per carreggiata stradale, a norma UNI EN 124 con telaio circolare ø 850 e botola ø 600, e lo smaltimento di quello esistente.	cad	€ 480,00